

Lucrări de reparații curente grupuri sanitare -parter la Biblioteca Județeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui

I.D.: 52536612

Documente participare:

- IMG_20201214_0002CAIET SARCINI.pdf

Data publicarii	14.12.20	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	17.12.20	Pretul estimativ:	30.000,00 RON - 40.000,00 RON

Descriere: DESCRIEREA LUCRĂRII CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ATASAT SPECIFICAȚII TEHNICE- GRUPURI SANITARE- PARTER -desfacerea placajelor faianță-39,98 mp; -desfacerea placajelor gresie- 9,83 mp; -decopertarea straturilor de var vechi 65,29 mp; -demontarea ușilor si ferestrelor din lemn 3,87 mp; -demontarea ușilor si ferestrelor din lemn 3,01 mp; -placaje din faianță aceeași culoare în camere >10mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -43,00 mp; - repararea stratului suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T 3 CM grosime- 9,83 mp; -gresie porțelanată, smălțuită, nesmălțuită executate pe suprafețe plane S <60 cmp/ buc. cu pastă mortar adeziv- 9, 83 mp; - ghenă mascare tevi canalizare- 11,10 mp -tavane suspendate (cu rezistență la umiditate), gips-carton 1x12, 5 mm, montat pe schelet metalic de susținere suspendat, tija cu bucla- 9, 83 mp; -glet de ipsos-68,96 mp; -vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat polivinil pentru interior pe tencuieli existente -68,96 mp; -usi profil mase plastice, armături, accesorii, in zid un canat cu supr.toc <7 mp inclusiv 3,87 mp; -usi profil mase plastice, armături, accesorii, in zid un canat cu supr.toc <7 mp inclusiv 3,01 mp; -țevă din material plastic (PP, PE, PR-R),sudură-polifuziune, in coloane, clad.locuit-soc. cult. D=25 mm -20,00 m; -sifon de pardoseală din polipropilena-1 buc.; - robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teavă din otel, D= 3/4- 2 buc.; -fitinguri din fontă maleabilă pentru inbinarea, însurubarea tevilor din oțel , piesele fiind cu 2 înșurubari pentru D=3/4 TOLIS;-2 buc; -fitinguri din fontă maleabilă pentru imbinarea, insurubarea tevilor din oțel piesele fiind cu 2 înșurubari pentru D1/2 TOLIS -2 buc.; -robinet de serviciu simplu-4 buc; -baterie amestecătoare, stativa pentru lavoar având D=1/2 TOLI-2 buc; -lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. cu pedestal -2 buc.; -vas closet complet echipat, porțelan, rezervor montat la înălțime, semiînălțime, sifon tip S- 2 buc.; -etajeră, montată pe peretele din zidărie cărămidă- b.c.a, etajeră din porțelan sanitar-2 buc.; -oglină sanitară, semicristal cu marginile șlefuite, 40*500mm, perete din zidărie sau b.c.a.-2 buc; - montare uscător de mâini pe peretele din zidărie -1 buc.; -distribuitor de săpun lichid, pe perete din zidărie -2 buc.; -montat loc. priză exec. îngropat in zid tencuită conductor cu inserție in tub protejat .ip -pvc .electric protectie Pvc in camere H<3M,cladiri admin.- 4 buc.; -montat ingrop/aparent pe dibluri, intrerupator uni/bipolare de 10-25 A, console normale, etanse, carcasa metalica, portelan- 2 buc.; -montat lămpi fluorescente cu unul sau mai multe tuburi incluse dispensate. sustinere tip CPB, CGC- 3 buc; -schelă metalică tubulară pentru finis tavane 7,50 mp.; - instalație termică.