

---

**Servicii de proiectare, de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție " Reabilitare și modernizare Bloc operator obstetrică ginecologie și scară interioară acces - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18"**

I.D.: 88961262

Documente participare:

- FisaDate\_DF1195648.pdf
- Caiet de sarcini.docx
- 2-Formular Contract.doc
- 4-formular propunere tehnica.docx
- 3-Formulare puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta.doc
- DALI - parte desenata.pdf
- CU avize.pdf
- DALI -parte scrisa.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- PD detectie si semnalizare incendiu.pdf
- PD Fum si faze fierbinti.pdf
- PD incendiu.pdf
- PS detectie si semnalizare incendiu.pdf
- PS fum si gaze fierbinti - Casa scarii.pdf
- PS incendiu.pdf
- DUAE\_CERERE\_246099.xml
- raspuns clarificari consolidat1.pdf
- EN1051334.docx
- EN1051313.docx

---

Data publicarii	06.11.23	Coduri CPV	45453000-7 45300000-0 71356200-0 79930000-2
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	07.12.23	Pretul estimativ:	4.176.089,74 RON - 4.176.089,74 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Pentru realizarea obiectivului de investitie Obiectivul studiat este amplasat în județul Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18. Terenul de amplasament este intravilan, are suprafața de 17705 mp și aparține U.A.T. Județul Gorj. Clădirea în care funcționează în prezent Blocul operator al secției obstetrică ginecologie este o construcție S+P+2E, executată pe structură de rezistență cu pereți portanți din beton armat, cu planșee din beton armat, iar intervenții majore în reabilitarea și modernizarea blocului operator nu au fost făcute în ultimii ani. Blocul operator obstetrică ginecologie este situat la etajul 2 al clădirii. Situația existentă a blocului operator se prezintă astfel: -90% din tâmplăria existentă este din lemn, este deteriorată, nu prezintă etanșeitate, permițând pătrunderea apei în saloane în timpul ploilor; -pardoselile existente sunt din mozaic turnat cu plinte din plăci de beton, sunt deteriorate nepermițând efectuarea unei igienizări corespunzătoare; -pereții sunt vopsiți cu vopsea în ulei; -instalația electrică este montată aparent/îngropat, corpurile de iluminat sunt de tip fluorescent și globuri; -corpurile de încălzit sunt vechi, masive, din fontă; -gresia și faianța din băi este montată cu rosturi; -obiectele sanitare sunt deteriorate, au armăturile cu defecțiuni; -pervazul ferestrelor este turnat din beton mozaicat, parțial cu faianță; -instalațiile sanitare, termice și electrice sunt vechi și prezintă avarii repetate. Scara interioară care asigură accesul la etajele 1-5 ale spitalului nu a fost reabilitată, prezintă degradări și fisuri la trepte, mâna curentă existentă nu mai prezintă siguranță în exploatare, iar incinta aferentă scării interioare are pereții vopsiți cu vopsea în ulei. Starea generală a structurii de rezistență a clădirii este bună, nu se observă degradări de tipul fisurilor înclinate, al deformațiilor sau al dislocărilor elementelor construcției. Construcția nu se află pe lista monumentelor istorice. În cadrul obiectivului de investitie e necesar a se executa lucrari diverse pentru: - sălile de operații, spălătoare filtru pentru chirurgi, spații depozitare materiale sterile, hol bloc operator - celelalte încăperi aferente blocului operator - scară interioară de acces parter- etaj 6 Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP/SICAP. În cazul în care se vor solicita clarificări în termenul precizat mai sus (10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor), autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 7-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

---