

## **Amenajare strazi in zona rezidentiala PUZ Termal:STRADA GHIOCEILOR, oras Deta,jud.Timis**

I.D.: 50047052

---

Data publicarii	24.09.20	Coduri CPV	45233123-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 365.470,00 RON - 365.470,00 RON

---

Descriere: Lucrarile se vor executa conform PT nr.2005/2020,,Amenajare strazi in zona rezidentiala PUZ Termal:STRADA GHIOCEILOR, oras Deta,jud.Timis,,- intocmit de SC DRUM PROIECT SRL-care se va pune la dispozitia executantului.Principalele lucrari: desfaceri si spargeri,terasament,structura rutiera, trotuare si accese,dispozitive de colectare si evacuare ape pluviale, siguranta circulatiei.Structură rutieră str.:- 4,0 cm strat de uzură din BA 16 rul.50/70- 6,0 cm strat de legătură din BAD 22,4 leg. 50/70;20,0 cm strat din piatră spartă împăn.;20,0 cm fundație din balast; 5,0 cm strat anticontam.din nisip;Structură trotuare: 6,0 cm pavaj din dale de beton de ciment; 2,0 cm substrat din nisip pilonat pt.pozare dale; 10,0cm strat din beton de ciment C25/30;10,0 cm strat din balast; Structură accese auto:8,0 cm pavaj din dale de beton de ciment; 2,0 cm substrat din nisip pilonat pt.pozare dale; 15,0 cm strat din balast stabilizat cu lianți hidraulici 15,0 cm fundație balast; 5,0 cm strat anticontam. din nisip;Borduri carosabile de încadrare parte carosabilă (20x25);Borduri trotuare(10x20); Rigole carosabile(10x20);guri de scurgere, tub racord PVC, Dn200,aducere la cota camine existente;siguranța circulației rutiere:-marcaje rutiere marginale;- indicat. de avertiz..Se va depune formular de oferta si F1, F2,F3- devize oferta pe categorii de lucrari, conf. listelor cu cantitati de lucrari atastate in SICAP.Durata de executie lucrari 4 luni.Garantie de buna executie 10%.

---