

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri de interes local in comuna Păltiniș, judetul Botoșani"

I.D.: 84179856

Data publicarii	03.07.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 10.712.234,90 RON - 10.712.234,90 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții . Drumurile propuse pentru modernizare își desfășoară traseul în zonele de teren intravilan ale comunei Păltiniș în satele: Paltiniș, reședința de comună, Horodiștea, Slobozia și Cuzlău. Accesul la drumurile care fac obiectul prezentei documentații se face atât pe drumul național DN 29A (care face legătura între satele comunei) cât și pe DJ 239 A (care străbate localitatea Paltiniș) și DC 1B (legătura cu localitatea Cuzlău). Traseul drumurilor propus spre modernizare beneficiază parțial de sisteme de canalizare menajeră. În conformitate cu ridicările topografice și tema de proiectare, lungimea totală a drumurilor ce vor fi modernizate este de 7,231.00 m. Drumurile se vor amenaja cu următoarea structura rutiera: - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70, - 6 cm strat de legătură din binder BADPC 22.4 leg 50/70 - 15 cm strat de bază din piatră spartă/piatră spartă amestec optimal, - 25 cm strat de fundație din balast - 18 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianți hidraulici rutieri; - săpătură Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: Durata în luni/zile: 56 luni calendaristice începând de la data atribuirii contractului / emiterii ordinilor de începere a serviciilor/lucrarilor din care: Durata de proiectare a lucrarilor este de 2 luni, Durata de executie a lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului este de 18 luni, Perioada de garantie de buna executie, este de minim 36 luni.
