

## **MODERNIZAREA SI REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE DJ401C TRONSON(DJ301)CUCUIETI-PROGRESUL-SOHATU- INTERSECTIE (DJ412) KM 21+500 - KM 11+623 SI DJ412 TRONSON SOHATU-DJ402 KM 61+780 - KM 55+535**

I.D.: 15887126

Documente participare:

- 2-171163.zip

Data publicarii	04.11.16	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	07.12.16	Pretul estimativ:	25.510.160,00 RON

Descriere: Lungimea totala propusa pentru modernizare si reabilitare este de 16.111,0 m. Solutia prevede realizarea urmatoarelor lucrari: 1.executarea lucrarilor de terasamente ce cuprind: -excavarea materialului pietros existent si depozitarea acestuia intr-un depozit in vederea refolosirii; -executarea sapaturilor pentru a se ajunge la cota de fundare sau a casetelor de largire; -executarea sapaturilor pentru santuri, rigole, rigole carosabile, podete; -efectuarea umpluturilor conform profilelor transversale curente; - incarcarea si transportul pamantului in exces; -compactarea terenului de fundare la gradul de compactare 100% Proctor; - stabilizarea pamantului de fundare -executia protejarilor de maluri pe zona lacului Progresu; -protejarea taluzurilor pe zona lacului Progresu cu geotextil de min.350g/mp; 2.asternerea stratului de balast (cu eventuale completari ale stratului suport - conform liniei rosii); 3.asternerea stratului de piatra sparta(de cariera); 4.asternerea stratului de legatura EB22,4 leg 50/70 in grosime de 6cm; 5.asternerea stratului de uzura EB16 rul 50/70 in grosime de 4cm; 6.executia rigolelor din beton de ciment C25/30; 7.executia rigolelor carosabile la intersectii; 8.executia podetelor DN315 la accesele la proprietati; 9.executia podetelor DN600 la intersectia cu drumurile laterale; 10.executia podetelui DN1000; 11.plantarea parapetelor metalice de tip H1, pe zona lacului Progresu; 12.executia parapetelui de incadrare si montarea acestuia pe podetul prefabricat; 13.executia semnalizarilor orizontale si verticale; Valoarea estimata a contractului de executie lucrari " MODERNIZAREA SI REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE DJ401C TRONSON(DJ301)CUCUIETI-PROGRESUL-SOHATU-INTERSECTIE (DJ412) KM 21+500 - KM 11+623 SI DJ412 TRONSON SOHATU-DJ402 KM 61+780 - KM 55+535" este de 25.510.160 lei fara TVA ,calculata conform devizului general si luandu-se in calcul urmatoarele linii bugetare: - cap.4.1.- constructii si instalatii = 25.133.160 lei fara TVA - cap.5.1.1. -lucrari de constructii(OS) = 377.000 lei fara TVA