

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii: "EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CARTIERELE TINERETULUI ȘI IULIA HAȘDEU, COMUNA BUCOV"

I.D.: 103119366

Data publicării 23.09.24 Coduri CPV 45232150-8

Pretul estimativ: 3.594.379,50 RON - 3.594.379,50 RON

Descriere: Contractul care urmează a fi încheiat este un contract de execuție lucrări, necesare realizării obiectivului propus, constând în extinderea rețelei de distribuție a apei potabile și realizarea de bransamente la gospodării, după cum urmează: - front de captare cu două puturi forate având H=150 m; - gospodărie de apă, având stație de clorare, rezervor de înmagazinare de 300 mc și stație de pompare; - executarea rețelei de distribuție a apei potabile, pe o lungime de 4.723 m, din teava PEID, PE 100, PN10, SDR17, cu diametre cuprinse între 110 și 140 m inclusiv; - cămine de vane 15 buc.; - hidranți supraterani Dn 80 - 13 buc; - realizarea a 276 bransamente complet echipate. Descrierea detaliată a lucrărilor este disponibilă în Proiectul tehnic, piese scrise și piese desenate, care face parte din documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări, postată în SEAP. Rețelele de apă proiectate se montează sub sistemul rutier și cu respectarea distanțelor impuse de STAS 8591, fața de rețelele existente și de fundațiile clădirilor. Panta de montaj minimă a conductelor va fi cuprinsă între 0,5-1 ‰, conform STAS 6819-82. Materialele utilizate pentru rețeaua de alimentare cu apă (conducte, vane, armături, mufe de îmbinare) vor fi avizate sanitar conform ordinului MS 275/2012. Distanța dintre conductele de canalizare și conductele de distribuție apă potabile respectă distanța minimă de 3,00 m conform HG 930/2005- privind protecția sanitară a instalațiilor de aprovizionare cu apă potabilă. În zonele în care aceasta distanță nu poate respecta conductele de distribuție apă potabilă vor fi amplasate cu 40 cm mai sus față de conductele de canalizare cu condiția să respecte adâncimea de îngheț. Durata contractului este de 12 luni. Oferta care prezintă un termen de execuție mai mare de 12 luni, va fi considerată neconformă, potrivit prevederilor art. 137. alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016, întrucât este vadit dezavantajoasă pentru autoritatea contractantă. Pentru estimarea valorii contractului s-au avut în vedere prevederile Paragrafului 3 "Modul de calcul al valorii estimate" art. 12 lit. a) din Legea 98/2016 și valoarea rezultată în urma întocmirii proiectului tehnic și stabilirii categoriilor de lucrări ce urmează a fi executate de proiectantul S.C. VEST INSTAL S.R.L. - Calarasi, judetul Calarasi. Pentru estimarea valorii contractului s-au avut în vedere prevederile Paragrafului 3 "Modul de calcul al valorii estimate" art. 12 lit. a) din Legea 98/2016 și valoarea rezultată în urma întocmirii proiectului tehnic și stabilirii categoriilor de lucrări ce urmează a fi executate de proiectantul S.C. VEST INSTAL S.R.L. - Calarasi, judetul Calarasi. Categoriile de cheltuieli care au fost luate în calcul pentru estimarea valorii sunt următoarele: 4.1. Construcții și instalații - 2.608.347,29 lei fara T.V.A. 4.2. Montaj utilaje tehnologice - 26.032,21 lei fara T.V.A. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 940.000,00 lei fara T.V.A. 5.1. Organizare de șantier - 20.000,00 lei fara T.V.A., din care: - 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 20.000,00 lei fara T.V.A. TOTAL 3.594.379,50 lei fara T.V.A., din care C+M=2.654.379,50 lei fara T.V.A.