
Construire decantor, Racordare la conducta de apa potabila la sediul Primariei

I.D.: 62928870

Data publicarii	09.11.21	Coduri CPV	45332000-3 45232150-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 11.058,83 RON - 11.058,83 RON

Descriere: Lucrari de executie construire decantor cu doua compartimente, montare conducta de canalizare intre cabinetul medical si decantor. La executie se folosesc urmatoarele materiale: amestec pentru turnat beton 2mc, ciment de 40 kg - 9 saci, boltari de fundatie de 15 - 164 buc, sifon 32 - 1 buc, tub PVC SN4 de fi 110 de 4m - 5 buc, tub PVC SN4 de fi 110 de 3m - 1 buc, tub PVC SN4 de fi 110 de 2m - 1 buc, tub PVC SN4 de fi 110 de 1m - 1 buc, ramificatie 45 grade SN4 de fi 110 - 3 buc, dop SN4 de fi 110 - 1 buc, tub PVC fi 110 de 0.5m - 1 buc, capac camin 1 buc, surub tip purici 30 buc, plasa sudata fi 8 - 0.5 buc. Pretul contine materialele folosite si manopera. Lucrarea include manopera si materialele necesare pentru racordare: cot 32 - 1 buc, reductie 1 buc, reductie din cupru 32-25 - 2 buc, fitting din cupru 1 buc, reductor de presiune apa 1/2, mufa FI 25 - 2 buc, Teu 25 - 1 buc, niplu 25 - 1 buc, teava neagra 25 - 3ml, set suruburi fixare chiuveta 1 buc, robinet PPR 1 buc, robinet PEHD 25 - 2 buc, filtru de apa 1 buc, robinet de bucatarie 1 buc, racord flexibil 1 buc, sifon flexibil 2 buc, dop PVC 32 - 1buc, ramificatie PVC 32 - 1 buc
