

Actualizare documentatie Proiectare si executie :Canalizare pe strada NicolaeTitulescu in zona blocurilor U.M. Orastie

I.D.: 19635865

Documente participare:

- 7-405065.zip

Data publicarii	11.05.17	Coduri CPV	71322200-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.06.17	Pretul estimativ:	504.530,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Sunt propuse urmatoarele lucrari: -Retea si racorduri de canalizare menajera cu curgere gravitacionala din tuburi PVC-KG, cu diametrii Dn 160mm, Dn 200 mm si Dn 300 mm, imbinat etans cu garnituri de cauciuc. Conductele de canalizare vor fi pozate ingropat in pat de nisip. Reteaua de canalizare va fi echipata cu camine de vizitare prefabricate din beton, cu capace carosabile. -Retea de canalizare pluviala cu curgere gravitacionala din tuburi PVC-KG, cu diametrii Dn 160mm, Dn 250 mm si Dn 300 mm, imbinat etans cu garnituri de cauciuc. Conductele de canalizare vor fi pozate ingropat in pat de nisip. Reteaua de canalizare va fi echipata cu guri de scurgere prefabricate cu depozit si cu camine de vizitare prefabricate din beton, cu capace carosabile.
