

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: "MODERNIZARE STRAZI RURALE IN LOCALITATILE VADENI, BALDOVINESTI SI PIETROIU, COMUNA VADENI, JUDETUL BRAILA"

I.D.: 30601981

Data publicarii	07.09.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	14.654.867,24 RON
-------------------	-------------------

Descriere: Achizitia publica de servicii de proiectare si executie lucrari aferente investitiei: "MODERNIZARE STRAZI RURALE IN LOCALITATILE VADENI, BALDOVINESTI SI PIETROIU, COMUNA VADENI, JUDETUL BRAILA"; Valoarea estimata a contractului este de 14.654.867,24 lei fara TVA, din care: cheltuieli pt elaborare Proiect tehnic, detalii de executie si DTAC = 270.000 lei fara TVA; cheltuieli pt. verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic = 20.000 lei fara TVA; cheltuieli privind asistenta tehnica din partea proiectantului = 15.000 lei fara TVA; cheltuieli privind investitia de baza = 13.999.870,24 lei fara TVA; cheltuieli privind organizarea de santier = 349.997 lei fara TVA. Termenul limita pana la care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari depuse cu respectarea termenului limita stabilit în anuntul de participare: 7 zile calendaristice inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta în anuntul de participare simplificat si fisa de date achizitiei la sectiunea I.1 din Fisa de date a achizitiei, respectiv 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cadrul contractului de prestari servicii proiectare si executie lucrari pentru proiectul: „MODERNIZARE STRAZI RURALE IN LOCALITATILE VADENI, BALDOVINESTI SI PIETROIU, COMUNA VADENI, JUDETUL BRAILA”, se va elabora proiectul tehnic aferent investitiei si se vor executa lucrari de modernizare a retelei de drumuri rurale, in toate cele 3 localitati ale comunei Vadeni, in lungime totala de 16,228 km. Lucrarile de modernizare constau in: - amenajarea partii carosabile cu urmatoarea structura rutiera: 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 sau MAS(SMA)16 conf. AND605 (BA16 rul- conf.SR EN13108); 5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD 20 conf. AND605(BA20 leg- conf.SR EN 13108); 15 cm strat de baza/ fundatie din piatra sparta; 15 cm strat filtrant din balast (exceptie strazile Postei, Crinului, Garii 2 si 1 Decembrie 1918 din localitatea Vadeni si strazile Viitorului si Primaverii din localitatea Baldovinesti); - asigurarea scurgerii apelor pluviale prin proiectarea de sisteme de preluare a acestora (santuri sau rigole din pamant) si evacuarea in afara partii carosabile; - amenajarea de trotuare asfaltate pe strazile principale, în localitatile Pietroiu (pe str. Scolii, Bisericii, Independentei si Viilor = 6.406mp) si Baldovinesti (pe str.Panait Istrati = 5.026mp), cu o latime medie de 1,0m, incadrate de borduri din beton de ciment, pe fundatie din beton de ciment si strat de uzura asfalt.
