
Realizare pod peste pîrîul Potop in comuna Valea Mare, judetul Dâmbovi?a

I.D.: 30601984

Data publicarii	07.09.18	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.153.646,84 RON
-------------------	------------------

Descriere: Se propune realizarea unui pod nou din beton care sa asigure o parte carosabila de 5.00m ?i 1 trotuar de 1.35m. Lungimea suprastructurii podului este de 72.30m, iar lungimea totala a podului este de 79.50m, compusa din suprastructura, rosturi de c?ate 10cm la ambele capete ale acesteia ?i ziduri de sprijin de c?ate 3.50m. Valoarea totala fara TVA 3.153.646,84 lei formata din: C+M in valoare de 3.050.286,84 lei fara TVA compusa din: Capitolul 4.1. Constructii si instalatii - 3.020.085,98 lei fara TVA Capitolul 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 30.200,86 lei fara TVA Proiect ethnic , Detalii de executie , Caiet de Sarcini , DTAC - 57.360,00 lei fara TVA Asistenta tehnica din partea proiectantului - 46.000,00 lei fara TVA Numar zile p?ana la care se pot solicita clarificari ?nainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 10 zile . Autoritatea Contractanta va raspunde cel mai tarziu inainte cu trei zile lucratoare fata de data limita de depunere a ofertelor.
