

PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI ` MODERNIZAREA DE RETELE DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIHAILENI`

I.D.: 55102481

Data publicarii 16.03.21

Coduri CPV 45233123-7

Pretul estimativ: 1.140.545,00 RON - 1.140.545,00 RON

Descriere: Prin contract se urmareste at t achizi ionarea serviciilor de proiectare PTH, DE, DTAC (ACTUALIZAREA PTH), Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execu iei lucr rilor, c t  i achizi ionarea execu iei de lucr ri pentru proiectul ` MODERNIZAREA DE RETELE DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIHAILENI ` Cantitatile si serviciile sunt detaliate in Caietul de sarcini, anexat documentatiei. Se propune atribuirea unui contract de proiectare si executie lucrari pentru proiectul ` MODERNIZAREA DE RETELE DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIHAILENI ` . Valoarea totala estimata pentru acest contract este de 1.140.545,00 RON fara TVA, conform devizului general, formata din: Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie = 29.142,00 RON, Cap. 3.5.4 DTAC, memorii = 500,00 RON, Cap. 3.8.1 AT proiectant = 7.285,00 RON, Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza = 1.092.691,00 RON, Cap. 5.1.1 Organizare de  antier = 10.927,00 RON. De asemenea, proiectul mai prevede o suma de 12.002,00 RON pentru cheltuielile diverse si neprevazute. Cheltuielile diverse si neprevazute pot fi accesate doar  n conditiile prevazute expres de lege printr-un act aditional sau prin derularea unei noi proceduri de atribuire. SPECIFIC II DIN expertiza elaborat  de luga Mihai: - Uli a Allomas - 259 ml, - DC 108 - 584 ml, 2 pode e 400 - Clasa tehnic : a V-a - Varianta 1:   - 4.0 cm, strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16;   - 6.0 cm, strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD 22.4;   - 10.0 cm, strat de baza din macadam;   - 10.0 cm, strat superior de fundatie - reprofilare din piatra sparta;   - 50 cm - strat inferior de fundatie din balast, obtinut dupa scarificarea,   completarea, reprofilarea si compactarea zestreii existente;   - Pamant de fundare tip P2. - Varianta 2:   - 20.0 cm, dala din beton de ciment BcR 4.5;   - hartie Kraft;   - 2.0 cm, strat de nisip in grosime;   - 10.0 cm, strat reprofilare din piatra sparta;   - 45.0 cm - strat inferior de fundatie din balast, obtinut dupa   scarificarea, completarea, reprofilarea si compactarea zestreii   existente;   - Pamant de fundare tip P2. - Varianta propus  de expert: Varianta 1 - Lucrarile de modernizare a drumurilor comunale se vor executa sub circulatie, pe tronsoane bine determinate in concordanta cu tehnologiile de executie si natura interventiilor. - Viteza de proiectare: 30 km/h - L timea p r ii carosabile: 5,00 m -  an uri protejate/rigole cu evacuare prin pode e noi - Accese la propriet ti cu tuburi 400/315 din  evi corrugate - Marcaj rutier obligatoriu - Se Va realiza  i benzi de incadrare Durata de realizare este de 12 luni.