

Inlocuire retele de apa potabila in Piatra Neamt

I.D.: 79682702

Documente participare:

- FisaDate_DF1173308.pdf
- Proiect Erou Sava semnat.7z
- FORMULARE semnat.pdf
- Proiect si F3 Stamatin semnat.7z
- Contract de lucrari semnat.pdf
- DUAE_CERERE_212021.xml

Data publicarii	13.03.23	Coduri CPV	45232151-5
Termenul limita pentru depunere:	29.03.23	Pretul estimativ:	135.161,00 RON - 135.161,00 RON

Descriere: 1. Inlocuire retea apa str. Mihai Stamatin-str. Aleea Garofitei, mun. Piatra Neamt Lucrarea consta in inlocuirea retelei de apa din teava PEHD 110 mm PN 10 in lungime de 35 m care va sub traversa str. Mihai Stamatin si anulara tronsonului de conducta din OL Dn 200 mm care traverseaza proprietati particulare, refacerea bransamentelor din zona cu teava PEHD De 32 mm si mutarea grupei de masura in caminele de vane existente CVex1 si CVex2, inlocuirea planseului si a vanelor deteriorate din caminul de vane CVex2. Conform proiect nr. 307/2022 intocmit de serv. Proiectare-GIS. Lucrarile vor fi executate de catre o firma specializata in astfel de lucrari, cu personal calificat si care sa respecte prevederile din STAS 8591/1-91 cu privire la amplasarea in localitati a retelelor subterane executate in sapatura. 2. Inlocuire retea apa potabila str. Erou Sava, mun. Piatra Neamt Lucrarea consta in inlocuirea prin sapatura deschisa a retelei de apa de pe strada Erou Sava cu teava PEHD 63 mm, PN 10 in lungime de 100m intre CVPr.1 si CVPr.2 Construirea a doua camine de vane CVPr.1 si CVPr.2, cel din urma va fi amplasat in asa fel incat sa se poata porni o viitoare inlocuire a retelei de apa pe str. Foisor Conform proiect nr. 136/2022 intocmit de Serviciul Proiectare - GIS. Valoarea estimata fara TVA: 135.161 lei fara TVA: str. Mihai Stamatin = 21.889 lei fara TVA + str. Erou Sava = 113.272 lei fara TVA
