

## **Execuția lucrărilor de construcții aferente proiectului de investiții „MODERNIZARE SISTEM RUTIER COMUNA BICAZU ARDELEAN, JUDEȚUL NEAMȚ”**

I.D.: 88823675

Documente participare:

- 2.3.1. Explicare Norme de Deviz.pdf
- 2.1. PtH - Piese scrise.pdf
- 2. CS\_AS Modernizare sistem rutier.pdf
- 2.2. PTH - Piese desenate.pdf
- 2.3. Liste de cantitati.pdf
- 3. Modele de formulare\_AS Modernizare sistem rutier.doc
- 4. Clauze contractuale\_AS Modernizare sistem rutier.pdf
- 3.1. Formular propunere tehnica\_AS Modernizare sistem rutier.docx
- FisaDate\_DF1195422.pdf
- DUAE\_CERERE\_246441.xml
- C1\_raspuns consolidat\_v1.pdf
- C2\_raspuns consolidat\_v1.pdf
- C3\_raspuns consolidat\_v1.pdf

---

Data publicarii	02.11.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.11.23	Pretul estimativ:	6.758.625,00 RON - 6.758.625,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului „Modernizare sistem rutier Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, finanțat prin Anghel Saligny și Bugetul local. Se va moderniza o lungime totală de 3.906,00 ml de drumuri din comuna Bicazu Ardelean: Nr. Ctr. Denumire drum Lungime (ml) 1 Drum Pârâul Borviz 159,00 2 Str. Bisericii Tosorog 335,00 3 Drum Telec 942,00 4 Str. Nitreni 131,00 5 Str. Pârâul Caprii 386,00 6 Str. Voidiseni 180,00 7 Str. Pascalinii 398,00 8 Str. Negustoreni 105,00 9 Str. Bujorului 50,00 10 Str. Florilor 125,00 11 Str. Fartaleni 122,00 12 Str. Bisericii Tepeseni 148,00 13 Drum Stație de Epurare 116,00 14 Drum Ticos 588,00 15 Str. Barajului 58.00 16 Str. Papადiei 63,00 Total 3.906,00 Din punct de vedere al stării tehnice, drumurile de interes local propuse spre amenajare se prezintă astfel: - Zonă pietruită cu un strat de balast având grosimea aprox. de 10 - 20 cm - Acostamente inexistente sau acoperite cu un strat vegetal - Lipsa elemente de hidraulica care preia apele pluviale Lățimea existentă a părții carosabile este variabila cu valori cuprinse între 3 și 6 m. Lucrările care vor fi efectuate sunt următoarele: - Lucrări de modernizare a structurii rutiere existente - Lucrări de apărări de mal și stabilizare taluz - Lucrări de realizare elemente hidraulica - Amenajare drumuri laterale și platforme de încrucișare / de întâlnire - Lucrări privind siguranța circulației - montare parapet metalic de protecție - Lucrări de semnalizare rutiera orizontală și verticală Descrierea detaliata a lucrărilor este disponibilă în partea tehnică a documentației de atribuire. Valoarea estimată totală este 6.758.625,00 lei fără TVA, conform devizului general al investiției și a bugetului proiectului, formată din însumarea următoarelor capitole: Cap. 4.1. - Construcții și instalații: 6.725.000,00 lei Cap. 5.1. - Organizare de șantier: 33.625,00 lei NOTĂ: Valoarea capitolului destinat cheltuielilor diverse și neprevăzute, în cuantum de 336.250,00 lei fără TVA nu este inclusă în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii aplicabile.