

## **Anulata - Sistem de captare, stocare si distributie apa potabila, comuna Gostinu, judetul Giurgiu**

I.D.: 9322977

---

Data publicarii	09.09.15	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.09.15
----------------------------------	----------

---

Descriere: Se propune alimentarea cu apa a comuna Gostinu, judetul Giurgiu care cuprinde conditiile tehnice pentru executia lucrarilor de constructii, respectiv terasamente si executia caminelor de vane si sectorizare, contine proceduri minime pentru executia lucrarilor corespunzatoare retelei de distributie a apei potabile din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), modul de executie in santier al instalatiilor tehnologice si pachete de lucrari de montaj instalatii tehnologice electrice privind realizarea statiei de pompare. Lucrarea consta in executia lucrarilor de constructii, respectiv terasamente si executia caminelor de vane si sectorizare. Lucrari de montaj instalatii tehnologice electrice privind realizarea statiei de pompare: Montarea si punerea în functiune a tablourilor electrice de 0,4kV. Achizitia tabloulurilor se face în conformitate cu caietul de sarcini de procurare. Executia lucrarilor de amenajare a traseelor de cabluri si centurile de legare la pamânt conform plan Procurarea si montarea cablurilor de 0,4kV. Procurarea si montarea confectiei metalice aferenta lucrarilor de mai sus; Executia prizei de pamant; In actuala etapa de realizare a sistemului de alimentare cu apa potabila din comuna Gostinu, judetul Giurgiu s-a avut in vedere executia captarii, tratarii si stocarii apei necesare consumului si respectiv stingerii incendiilor pentru intreaga populatie (suprafata) a comunei iar in ceea ce priveste distributia acesteia catre populatie, reseaua de distributie se va executa in prima etapa pe un numar de 6 (sase) strazi, acestea detinand principalele aglomerari de populatie din localitate. Sistemul proiectat permite ca intr-o etapa ulterioara, 3/15 reseaua de distributie sa fie extinsa pe intreg teritoriul comunei. Strazile pe care se vor executa lucrarile, conform Harta Gostinu, sunt : Strada 1 si DJ 507 lungime 2200 m Strada 2 1025.16 m Strada 3 684.40 m Strada 5 842.06 m Strada 6 622.23 m Strada 7 700 m Valoarea estimata a contractului: 2.340.780 lei fara TVA inclusiv diverse si neprevazute - 2.131.275 lei fara TVA (2.095.058 lei - cheltuieli cu investitia de baza, 36.217 lei - cheltuieli aferente lucrarilor de constructii si instalatii pentru organizare de santier) la care se adauga 209.505 lei - valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute care reprezinta 10% din valoarea cheltuielilor cu investitia de baza.

---