

Renovare/Modernizare holuri camin

I.D.: 80139409

Data publicarii	20.03.23	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 64.126,00 RON - 64.126,00 RON

Descriere: Renovare/Modernizare holuri camin Modernizare holuri etaj 3 cu urmatoarele dimensiuni: Hol1 L=10m x l=1,75m x h=2,8m Hol2 L=7,2m x l=3,35m x h=2,8m Hol3 L=6,5m x l=2,7m x h=2,8m Hol4 L=15m x l=1,8m x h=2,8m Pasii lucrarii: -decoperetare lambriu -decopertare strat vopsea -decopertare/curatare pereti/amorsare -confectionare si montaj usa si fereastră PVC -masa spaclu adeziv armat cu plasa fibra de sticla si aplicare coltare (usi) - aplicare strat glet grosier -aplicare glet de finisare -slefuire glet /finisare si varuire -montaj tavan fals din placi gipscarton pe structura metalica -curatare/desprafuire si aplicare amorsa pardoseala -montaj gresie si chituire -montaj plinta gresie Materiale si manopera: - Decopertare lambriu mp 99 -Decopertare strat vopsea mp99 -Decopertare/curatare pereti si amorsare mp217 -Masa spaclu adeziv armat cu plasa fibra de sticla mp227 -Montaj tavan fals din placi gipscarton pe structura metalica mp86 -Aplicare glet grosier mp313 = 7199 lei -Aplicare glet finisare Slefuire/uniformizare glet ,amorsare si doua straturi var lavabil mp313 - Gresie (calcul pe un pret mediu) +10%pierderi mp86 -Plinta gresie ml 72.5 -Adeziv gresie si faianta flexibil mp86 -Chit gresie si faianta mp86 -Confectionare si montaj usa si fereastră PVC buc1/1 -Alte cheltuieli de transport,utilaje fixe si mobile Garantii: 12 luni Durata executie maxim 21 zile lucratoare Pret total lucrari 64 126 lei fara tva
