

Modernizare LEA JT și bransamente zona PTA1 si PTA3 Preluca Nouă

I.D.: 55776619

Documente participare:

- Model ctr. sectorial de lucrari-Mod. LEA JT si bransamente PTA1 si PTA3 Preluca Noua.docx
- FisaDate_DF1110085.pdf
- PTE- Mod.LEA JT si brans zona PTA1 si PTA3 Preluca Noua.rar
- BM03_21 Formulare.doc
- DUAE_CERERE_112093.xml

Data publicarii	07.04.21	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.04.21	Pretul estimativ:	1.578.461,40 RON - 1.578.461,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarile se vor realiza conform documentatiei atasate. Obiectul 1: Modernizare LEA 0,4kV PTA1 și PTA3 Modernizare LEA 0,4kV zona PTA1 - Se va demonta conductorul blanc existent și se va monta conductor torsadat nou în lungime totală de 7.9 km din care, TYIR50+3x95+2x16mm², l=5496 metri, TYIR50+3x70+1x16mm², l=1224 metri și TYIR50+3x50+1x16mm², l=1180 metri. - Se vor monta în zona PTA 1 un numar de 51 de stâlpi din care 18 bucăți stâlpi de tip SE4 și 33 bucăți stâlpi SE 10. Pentru acești stâlpi se vor realiza 18 fundații burate și 33 de fundații turnate. - Se vor realiza în zona PTA 1 un numar de 34 de prize de pământ din care 7 prize vor fi de 4 Ω și 27 de prize de pământ vor fi de 10Ω. - Se vor îndrepta în zona PTA 1 un număr de 49 de stâlpi, din care 41 buc. de tip SE 4 si 8 buc de tip SE 10. Modernizare LEA 0,4kV Zona PTA 3 - Se va demonta conductorul blanc existent și se va monta conductor torsadat nou în lungime totală de 11,7 km din care, TYIR50+3x95+2x16mm², l=1273 metri, TYIR50+3x70+1x16mm², l=6403 metri și TYIR50+3x50+1x16mm², l=4002 metri. - Se vor monta în zona PTA3 un număr de 41 de stâlpi din care 24 bucăți stâlpi de tip SE4 si 17 bucati stâlpi SE10 . Pentru acești stâlpi se vor realiza 24 de fundații burate și 17 fundații turnate. - Se vor realiza în zona PTA 3 un număr de 46 de prize de pământ din care 11 prize vor fi de 4Ω și 35 de prize de pământ vor fi de 10Ω. - Se vor îndrepta în zona PTA 3 un număr de 84 de stâlpi, din care 67 buc. de tip SE 4, 2 buc. de tip SE7, 13 buc. de tip SE 10 si 2 buc. de tip SE 11. Obiectul 2: Modernizare bransamente Se va realiza modernizarea bransamentelor existente în sistem antifurt cu montarea blocului de măsură și protecție pe fațada clădirii, pe gard, pe soclu metalic, în funcție de limita de proprietate și posibilitățile reale din teren, și de asemenea se vor reface coloanele principale între B.M.P. si tabloul de abonat. Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
