

## Reabilitare Cladire str. Ilie Macelariu nr.46

I.D.: 47416558

---

Data publicarii	18.06.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 167.970,04 RON - 167.970,04 RON

---

Descriere: Demontat pardoseala din scandura afectata, inclusiv evacuat moloz mp 53 Turnat sapa de ciment mp 53 Montat dusumea de rasinoase 4000x120x20mm mp 41.6 Raschetat dusumea de rasinoase,inclusiv aplicat lac mp 81.3 Decopertat tencuiala afectata la pereti, inclusiv evacuat moloz mp 168 Tencueli partiale la pereti interiori si exteriori cu mortar de ciment mp 140 Vopsit tamplarie lemn la interior usi, geamuri mp 60 Finisaje cu tinci la pereti si tavane mp 140 Montat gresie hol si grup sanitar,inclusiv adeziv, montaj mp 18 Reparatia la pereti si a tavanelor cu mortar de tencuiala a canalelor la instalatia electrica m 140 Zugraveli lavabile la pereti si tavane interioare,inclusiv curatat si amorsa mp 560 Montat si demontat schela metalica la fatada m 135 Reparatii si zugraveli lavabile la fatada exterioara mp 164 Tencuiala exterioara de 3 cm, Sapaturi manuale la fundatii cuntinue mc 3.7 Montat armatura fier-beton in fundatii kg 160 Turnat beton C16/20 mc 3.7 Tamplarie PVC mp 29.7 Instalatii electrice Desfacere invelitoare din tigla ceramica tip solzi inclusiv, demontat material lemnos deteriorat mp 451 Inlocuit elemente de sarpanta deteriorate cu altele noi (grinzi) mc 9.3 Inlocuit rigle material lemnos 30 x 50 mm ml 1650 Montat tigla tip solzi de beton"Reviva rosu caramiziu" mp 451 Montat jgheaburi si burlane ml 62 Instalatii termice si sanitare

---