

CL 1 -EXTINDERE REȚEA CANALIZARE PE CALEA ȘAGULUI. ETAPA A III-A. TRONSON CUPRINS INTRE CALEA CHISODEI SI SENS GIRATORIU CENTRE COMERCIALE, MUNICIPIUL TIMISOARA-PNRR

I.D.: 97826353

Documente participare:

- FisaDate_DF1215870.pdf
- Modele formulare.doc
- Precizari suplimentare sectiunea III. din fisa de date.docx
- Capitolul 1 - Conditii contractuale.rar
- Capitolul 2 C.S.-Specificatii.rar
- Capitolul 3 C.S.- Liste de cantitati Preambul Fise tehnice.rar
- Capitolul 4 C.S.-Piese desenate.rar
- Capitolul 5 - Alte documente.rar
- DUAЕ_CERERE_282749.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1215870.pdf
- Vizita de amplasament.pdf

Data publicarii	29.05.24	Coduri CPV	45231100-6 45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.06.24	Pretul estimativ:	2.429.387,38 RON - 2.429.387,38 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie extinderea rețelei de canalizare menajera pe Calea Șagului, tronson cuprins între intersecția cu Calea Chisodei și sens giratoriu centre comerciale. Pozarea conductelor de canalizare se va face în prima bandă de circulație în sensul de mers Sag - Timisoara, conform detaliilor anexate. Lucrări principale: - Colector gravitațional PAFSIN, Dn 300 mm, Pn 1 bar, SN 10000, L = 50,0 m; - Colector gravitațional PAFSIN, Dn 400 mm, Pn 1 bar, SN 10000, L = 767,0 m; - Colector gravitațional PAFSIN, Dn 500 mm, Pn 1 bar, SN 10000, L = 60,0 m; - O stație de pompare ape uzate menajere; - Conducta refulare din PEID, D250 mm, PE 100, Pn 10 bar, SDR 17, L = 137,0 m; - Camine de canalizare din beton, diametrul interior Di = 1,0 m: 20 bucăți; - Camine satelit de racord 6 bucăți, din care: a) Racorduri cu subtraversare prin foraj orizontal (pe partea stângă în sensul Sag-Timisoara): 2 bucăți; b) Racorduri fără foraj (pe partea dreaptă în sensul Sag-Timisoara): 4 bucăți; Contractul include: a) Lucrări de construcție. b) Testare și punere în funcțiune. c) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de garanție. Contractul rămâne valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Contractul se compune din perioada de execuție a lucrărilor care este de 6 de luni de la data de începere notificată în ordinul de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Termenul limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări: a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea Contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit, respectiv 11 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
