
demontare gazon sintetic existent terensport Scoala Gimnaziala si mentare gazon nou

I.D.: 95266212

Data publicarii	27.03.24	Coduri CPV	39293400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 128.327,36 RON - 128.327,36 RON

Descriere: Lucrari necesare: - demontare gazon sintetic existent si scoatere de pe suprafata de joc - nivelare in cota, cu utilaj echipat cu laser, a materialului de infrastructura existent pe suprafata de joc - cilindrare - compactare suprafata teren - livrare material (piatra sparta de cariera sort 0-16) necesar si intindere in cota a stratului de piatra sparta de cariera, in grosime de 7 cm, cu utilaj echipat cu laser - cilindrare -compactare strat de piatra sparta de cariera - livrare si montaj gazon sintetic Specificatii tehnice gazon sintetic : Tip gazon: Monofilament 50mm Inaltime fir: 50 mm , 13 cusaturi/ 10cmp Material: polietilena Culoare: verde Se monteaza cu granule de cauciuc SBR si nisip Pretul include: covorul de gazon sintetic, granule de cauciuc SBR negre , nisip , linii de joc albe pentru marcajul unui teren de fotbal, adeziv, banda de lipire, transport si manopera montaj. Garantie covor gazon sintetic : 5 ani Perioada de viata: 10 ani Garantie lucrari de montaj: 2 an
