

## **Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiție: „Alimentare cu apă în comuna Sadova, județul Suceava”**

I.D.: 27193416

Data publicării 03.04.18 Coduri CPV 45232150-8

Pretul estimativ: 1.200.099,00 RON

Descriere: Contractul are ca scop proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție: „Alimentare cu apă în comuna Sadova, județul Suceava. În comuna Sadova în prezent există în funcțiune un camin apometru cu instalație de contorizare și o conductă de alimentare cu apă din OL ZN Dn 65 mm cu lungimea de 220 ml (zona supratraversare pod DN17A). Prin acest proiect se va realiza alimentarea cu apă a 2100 locuitori ai comunei Sadova. Prin Studiul de fezabilitate, se propune a se realiza următoarele lucrări: - Înlocuirea țevii de racord din OL ZN Dn 65 mm cu țeava din PEHD, SDR 17, Pn 10bar, Dn 110mm - Caminul apometru existent se reabilitează și se va monta un apometru pentru apă rece de tip combinat cu supapă de comutare Dn 100mm, Pn 10, clasa C - Execuție instalație ridicare presiune compusă dintr-un grup de pompare Q=20mc/h, H=5,80mc/h, rezervor tampon 3000l, conducte de legătură din OL ZN Dn 100mm, vane, elemente de siguranță și control, montată într-o cladire cu dimensiunile 3,00mx3,00mx3,00m. Cladirea va fi realizată cu fundație din beton, pereți din caramida, șarpanta, învelitoare, ferestre și uși din PVC și va fi dotată cu instalație electrică interioară, împământare, instalație de forță pentru alimentarea grupului de pompare și un radiator electric pe ulei 1000w și va fi racordată la rețeaua electrică din zonă - Execuție conductă principală din țeava PEHD, SDR 17, Pn10, Dn110mm, în lungime de 1171 ml - Execuție rețele secundare din țeava PEHD, SDR 17, Pn10, Dn110mm, în lungime de 3687ml - Execuție rețele secundare din țeava PEHD, SDR 17, Pn10, Dn 90mm, în lungime de 3062 ml - Execuție subtraversări DN 17A prin foraj orizontal cu protecție din țeava PVC-KG, Dn 160mm - Execuție cămine din beton cu Dint=1,50m, Hliber=1,75m = 16 buc, echipate cu robineți din fontă cu flanșe cu sertar până și oval, Pn10 bar și piese de legătură din PE - Execuție cămine din beton cu Dint=1,25m, Hliber=1,75m = 11 buc, echipate cu robineți din fontă cu flanșe cu sertar până și oval, Pn10 bar și piese de legătură din PE - Montare hidranți subterani 80x1,25 STAS 3479-80 = 11 buc - Montare cițmele stradale = 6 buc - Refacere sistem rutier și cadrul natural Elaborarea documentației de proiectare pentru obiectivul de investiție „Alimentare cu apă în comuna Sadova, județul Suceava” presupune următoarele faze : PAC, PT+CS+DE, POE, Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor și asistența tehnică pe perioada execuției lucrărilor, conform H.G. nr.907/2016. Informații referitoare la termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire : 4 zile prin raportare la data limită de depunerea a ofertelor ce se va menționa în anunțul de participare asociat .