

Construire Gradinita cu 8 grupe - rest de executat

I.D.: 23713369

Documente participare:

- 7-417484.zip

Data publicarii	07.11.17	Coduri CPV	45214100-1
Termenul limita pentru depunere:	29.11.17	Pretul estimativ:	1.390.708,00 RON

Descriere: Lucrari de constructii in vederea finalizarii obiectivului : Gradinita cu 8 grupe. Suprafata construita: 877,06 mp. Suprafata construita desfasurata: 1754,12 mp. Suprafata utila: 1247,57 mp. Regim de înaltime: P+1. Finisajele interioare: - pardoseli - beton la centrala termica; - parchet laminat trafic în sala parinti, birou educatoare, camera de echipament control si semnalizare incendiu, spatii de depozitare, material didactic; - în rest, covor P.V.C. antibacterian; - peretii - zugraveli cu var lavabil în sala parinti, birou educatoare, camera de echipament control si semnalizare incendiu, spatii de depozitare, material didactic; - tapet PVC antibacterian (h = 1,00 m) de la 0,15 m ÷ 1,15 m si în rest, zugraveli cu var lavabil; - tavane - zugraveli cu var lavabil; - tâmplaria - din PVC cu geam simplu pentru usi portal (holuri, casele scarilor); - si în rest, usi celulare din lemn. Finisajele exterioare: - pardoseli - gresie ceramica antiderapanta la intrarile în cladire, rampe persoane cu handicap si balcon; - pereti - termosistem (polistiren expandat) de 10 cm grosime si tencuieli decorative de culoare caramiziu si crem; - soclu - termosistem (polistiren extrudat) de 3 cm grosime si tencuieli decorative de culoare caramiziu; - tâmplarie - metalica la centrala termica; - si în rest, din PVC cu geam termopan; - învelitoare - tabla tip tigla. Realizarea instalatiilor interioare in conformitate cu legislatia in vigoare si realizarea retelelor exterioare.
