
LUCRARI DE CONSTRUCTII SUPLIMENTARE PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICA-LACUL BELONA, ORASUL EFORIE"

I.D.: 72421778

Data publicarii 24.08.22

Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 1.089.461,90 RON - 1.089.461,90 RON

Descriere: Pe perioada de execuție a lucrărilor de construcții la obiectivul "AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ - LACUL BELONA, ORAȘUL EFORIE" s-a constatat necesitatea realizării lucrărilor suplimentare și se referă la următoarele obiecte de investiții:

1. Realizare drenuri longitudinale și transversale pe latura vestică În vederea coborârii nivelului apei subterane de pe latura vestică se propun realizarea de drenuri longitudinale și transversale. Drenurile longitudinale se vor realiza paralel cu malul lacului conform planului de dispunere. Descărcarea drenurilor longitudinale se va realiza prin drenuri transversal prin intermediul barbacanelor amplasate în elementele de mal prefabricate.
2. Realizare podeț stâvilor latura estică Structura podețului din zona stâvilorului de pe latura estică este o structură spațială metalică, rezemată pe elementele de mal prefabricate. Elementele de rezistență sunt alcătuite din grinzi longitudinale din europrofile, contravântuire orizontal cu profile cornier cu aripi egale și țeavă rectangulară. Asamblarea elementelor structurii metalice se realizează prin sudură. Subansamblele se vor realiza prin sudură.
