

Executie lucrari aferente proiectului "Alimentare cu apa in satul Izvoralu, comuna Timna, jud.Mehedinti"

I.D.: 5908951

Documente participare:

- 7-372087.zip

Data publicarii	03.04.15	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	20.04.15	Pretul estimativ:	1.690.793,00 RON

Descriere: Lucrarile de constructii si instalatii si adaptarea la teren pentru executia ?Alimentare cu apa in satul Izvoralu, Comuna Timna, Jud.Mehedinti? includ: a) Adaptare la teren si/sau detalii de executie acolo unde este cazul b) Lucrari de constructie, respectiv : - conducta de aductiune: din tub PEID, Dn 90 mm pentru presiunea de 16 bar, L=220 m, din care: L=70 m de la forajul F1 la statia de potabilizare si L=150 m de la forajul F2 la statia de potabilizare; - 1 bazin de reactie de 10 mc - 1 rezervor de 100 mc. - Retea de distributie cu lungimea totala de 6,180 km, din teava PEHD cu diametru de Dn 110 (1,212 km gravitacional si 1,238 km pompare), Dn 90 (0,342 km gravitacional), Dn 75 (0,418 m gravitacional si 0,949 km pompare) si Dn 63 (2,021 km gravitacional). - Împrejmuirea forajelor: se instituie numai zona de protectie sanitara cu regim sever, care va fi de forma circulara cu raza de 10 m, ce coincide cu zona sanitara cu regim de restrictie. - Gospodaria de apa (tratate si înmagazinare) este împrejmuita cu sârma ghimpata, fixata pe stâlpi metalici, L= 50 m Poarta de acces va avea latimea de 5 m, alcatuita din 2 foi cu L = 2 m pentru accesul autovehiculelor ?i o foaie cu L = 1 m pentru accesul personalului. c) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice d) Testare si punere in functiune e) Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar , pe perioada de garantie. f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 24 luni, de la terminarea lucrarilor. g) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. • Valoarea estimata maxima este 1.857.139,40 Lei fara TVA si reprezinta valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea suplimentarilor: 1) Executie lucrari de constructii si instalatii, retele, utilitati, utilaj, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, valoare estimata : 41.386 lei (cap.2) + 1.622.078 lei (cap. 4) = 1.663.464,00 Lei fara TVA; 2) Organizare de santier pt. lucrari de constructii si instalatii : 27.329,00 lei fara TVA. • Valoarea pentru diverse si neprevazute in procent de 10 %, reprezentand 166.346,40 lei Lei. • Valoarea estimata minima fara diverse si neprevazute este de 1.690.793 Lei fara TVA in functie de care se vor elabora si evalua ofertele Achizitorul va deconta din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute, doar daca apar, cheltuielile cu serviciile si lucrarile care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia.