

## **Proiectare și execuție lucrări de construcție a rețelei publice de apă și apă uzată în localitatea DASCĂLU, JUDEȚUL ILFOV, în cadrul proiectului "ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA DASCĂLU, JUDEȚ ILFOV, SATELE DASCĂLU ȘI GAGU COMPLETARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SAT DASCĂLU"**

I.D.: 61463783

Documente participare:

- SF\_26.08.2021.rar
- FisaDate\_DF1126015.pdf
- 07\_Caiet de sarcini\_Proiectare\_Executie.pdf
- 06\_Instructiuni suplimentare\_elaborare\_oferte.pdf
- 08\_Formulare pentru ofertanti.pdf
- DUAE\_CERERE\_141619.xml
- Raspuns consolidat clarificari.pdf

---

Data publicarii	30.09.21	Coduri CPV	45232400-6 44162500-8 71200000-0 71300000-1 71322000-1 71322200-3 79933000-3
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	18.10.21	Pretul estimativ:	8.081.355,23 RON - 8.081.355,23 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de construcție a rețelei publice de apă și apă uzată în comuna DASCĂLU JUDEȚUL ILFOV, în cadrul proiectului "ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA DASCĂLU, JUDEȚ ILFOV, SATELE DASCĂLU ȘI GAGU COMPLETARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SAT DASCĂLU" Obiectul contractului cuprinde: Proiectare - Elaborare Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), elaborare Proiect pentru Organizarea Executiei (POE), elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) și asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrărilor. Documentația se va elabora având la baza SF-ul și în conformitate cu prevederile HGnr.907/2016 și Standardele naționale și reglementările tehnice în domeniu. Execuție lucrări: Proiectul prevede înființarea sistemului de apă și canalizare în comuna Dascălu și cuprinde: - LUNGIME TOTALĂ REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - 7310 m: Drum exploatare De144, 1 fir PE d125mm - 154 m, Str.Independentei, 1 fir PE d125mm - 506 m, Str.Victoriei, 2 fire: 1. PE d125mm - 3150 m +1395 m, 2. PE d110mm - 1120 m, Str.Calarasi, 2 fire PE d110mm - 583 m + 402 m. - Gospodăria de apă potabilă - GA: cu o suprafață estimată de 1505.40mp (39.0x38.6m) Captare,Tratare, Inmagazinare,Pompare in retea; Amplasament Tarla 48/P182; Total locuitori - 3100, Debit de calcul QIC: 9.0 l/s. - LUNGIME TOTALĂ REȚEA DE CANALIZARE - 509 m pe Str. Independentei, 1 fir PVC SN8 De250x7.3mm; - LUNGIME TOTALĂ REABILITARE DRUM - 650 m pe Str.Independentei. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor.

---