

## **EXTINDEREA RETELELOR DE APĂ SI CANALIZARE MENAJERA PE STR. CRINULUI, PRIMAVERII, PRINCIPALA, SAT MOZACENI COMUNA BÂRLA, JUDETUL ARGES**

I.D.: 71861610

Documente participare:

- PT\_PARTE 6-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1155606.pdf
- FORMULARE-semnat.doc
- PT\_PARTE 1-semnat.pdf
- PT\_PARTE 2-semnat.pdf
- PT\_PARTE 3-semnat.pdf
- PT\_PARTE 4-semnat.pdf
- PT\_PARTE 5-semnat.pdf
- PT\_PARTE 7-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_188072.xml

---

Data publicarii	04.08.22	Coduri CPV	45232400-6 45232150-8 45233142-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.08.22	Pretul estimativ:	601.341,81 RON - 601.341,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Entitatea contractantă intenționează sa achiziționeze pentru o perioada de 3 luni urmatoarele cantitati de lucrari: Conductă apă proiectată: - Str. Crinului - PEHD100, Pn10, Dn 75 mm, L = 415 m. - Str. Primaverii- PEHD100, Pn10, Dn 75 mm, L = 361 m. - Str. Principala sat Mozacesti Vale - PEHD100, Pn10, Dn 50 mm, L = 152 m. - Str. Principala sat Bârla - PEHD100, Pn10, Dn 75 mm, L = 184 m. Branșamente apa proiectate: - Str. Crinului - PEHD100, Pn10, Dn 25 mm, L = 45 m (12 buc). - Str. Primaverii- PEHD100, Pn10, Dn 25 mm, L = 26 m (10 buc). - Str. Principala sat Mozacesti Vale - PEHD100, Pn10, Dn 25 mm, L = 24 m (5buc). - Str. Principala sat Bârla - PEHD100, Pn10, Dn 25 mm, L = 20 m (3buc). Conductă stradală canalizare menajeră: - Str. Crinului PVC, Dn 250 mm, SN4, L = 397 m - Str. Principala sat Mozaceni Vale PVC, Dn 250 mm, SN4, L = 316 m/PEHD 100 PN10, Dn63 l=45m Racorduri canalizare gravitaționale: - Str. Crinului PVC, Dn 160 mm, SN4, L = 54 m; (12 buc) - Str. Principala sat Mozacesti Vale - PVC, Dn 160 mm, SN4, L = 35 m; (5 buc) Refacere sistem rutier str. Principala sat Mozaceni Vale - 25mp Valoarea estimată a lucrărilor ce urmează a se realiza este calculată conform devizului general luându-se in calcul urmatoarele linii bugetare : Cap. 4.1.1 Construcții și instalații Cap.4.1.1.1 Construcții și instalații - Extindere retea alimentare cu apa str. Crinului = 89.062,75 lei fără TVA Cap.4.1.1.2 Construcții și instalații - Extindere retea alimentare cu apa str. Primaverii = 78.832,72 lei fără TVA Cap.4.1.1.3 Construcții și instalații - Extindere retea alimentare cu apa str. Principală sat Mozaceni Vale = 36.697,08 lei fără TVA Cap.4.1.1.4 Construcții și instalații - Extindere retea alimentare cu apa str. Principala sat Bârla = 41.486,67 lei fără TVA Cap.4.1.1.5 Construcții și instalații - Extindere retea canalizare menajera str. Crinului = 197.877,44 lei fără TVA Cap.4.1.1.6 Construcții și instalații - Extindere retea canalizare menajera str. Principala sat Mozaceni Vale = 145.623,05 lei fără TVA Cap.4.1.1.7 Construcții și instalații - Refacere sistem rutier = 11.762,10 lei fără TVA Total = 601.341,81 lei fără TVA

---