
Executie lucrari pentru "MODERNIZARE POD PESTE RAUL POLOCIN PE DC 16 SAT HOMOCEA SI PODETE IN COMUNA HOMOCEA, JUD. VRANCEA"

I.D.: 39276831

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 22.10.19 | Coduri CPV | 45221111-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.155.000,00 RON - 1.155.000,00 RON

Descriere: Prin prezenta documentație s-a propus realizarea unui pod din beton armat si podete in comuna Homocea, jud. Vrancea. Se vor realiza urmatoarele: Lucrari: Prin prezenta documentație s-a propus realizarea unui pod din beton armat, care a ținut seama de următoarele aspecte: realizarea unui traseu optim atât în plan cât și în profil longitudinal; alegerea unei deschideri astfel încât aceasta să satisfacă cel mai bine condițiile de relief (asigurarea debușeului); calculul hidraulic al podului conform PD 95-2002 clasele de încărcare și convoaiele de calcul pentru dimensionarea podului. Lățimea podului: conform O.G. 45/1998 - Anexa nr. 2 lungimea totală: 17,10 m, din care: □ lungimea suprastructurii - 10,00 m; □ ziduri întoarse - 2 x 3,50 m - 7,00m; □ rosturi de dilatație - 2 x 0,05 m - 0,10 m; lățimea totală - 7,50 m, din care: □ carosabil - 5,00 m; □ trotuar - 2,00 m; □ lisă parapet - 0,50 m; Podet tubular tip PREMO DN800 cu lungimea de 10,00m, transversal drumului Comunal DC16 la km 1+872,470. Podet tubular tip PREMO DN800 cu lungimea de 10,00m, transversal drumului Comunal DC16 la km 2+888.
