

Reparatii strada Pandurilor, strada Bradului, alei in cart. Bloc ANL - bloc 26 A, B, C,D, alei in cart. Manoiu - 22 Decembrie, parcare in cart. Pacii

I.D.: 6841869

Documente participare:

- 7-375458.zip

Data publicarii	22.06.15	Coduri CPV	45233252-0
Termenul limita pentru depunere:	02.07.15	Pretul estimativ:	625.807,00 RON

Descriere: Municipiul Tarnaveni doreste executia de lucrari de constructii la obiectivul Reparatii str Pandurilor, str Bradului, alei in cart. Bloc ANL - bloc 26 A, B, C,D, alei in cart. Manoiu - 22 Decembrie, parcare in cart. Pacii Lucrarile care se doresc a fi achizitionate: Str Pandurilor: lucrari de terasamente si suprastructura pentru partea carosabila pe o suprafata de 3300 mp formata din fundatie balast, strat de baza din piatra sparta, strat de legatura binder BAD 25, strat de uzura din beton asfaltic BA 16 si strat antifisura geocompozit, incadrarea sistemului rutier al partii carosabile cu borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, aducere la cota a capacelor de camine, a gurilor de scurgere si a rasuflatoarelor de gaz cu capace. Str Bradului: lucrari de terasamente si suprastructura pentru partea carosabila pe o suprafata de 875 mp formata din strat de baza din piatra sparta, strat de uzura din beton asfaltic BA 16, incadrarea sistemului rutier al partii carosabile cu borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, montare borduri prefabricate pentru trotuare, aducere la cota a capacelor de camine si a rasuflatoarelor de gaz cu capace. Alei in cartierul Bloc ANL- Bloc 26 A,B,C,D: lucrari de terasamente si suprastructura pentru partea carosabila pe o suprafata de 1250 mp formata din strat de baza din piatra sparta, strat de uzura din beton asfaltic BA 16, incadrarea sistemului rutier al partii carosabile cu borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, montare borduri prefabricate pentru trotuare, aducere la cota a capacelor de camine si a rasuflatoarelor de gaz cu capace. Alei in cartierul Manoiu- 22 Decembrie: lucrari de terasamente si suprastructura pentru partea carosabila pe o suprafata de 1820 mp formata din strat de baza din piatra sparta, strat de uzura din beton asfaltic BA 16, incadrarea sistemului rutier al partii carosabile cu borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, montare borduri prefabricate pentru trotuare, aducere la cota a capacelor de camine si a rasuflatoarelor de gaz cu capace. Parcare in cartierul Pacii: lucrari de terasamente si suprastructura pentru partea carosabila pe o suprafata de 445 mp formata din strat de baza din piatra sparta, strat de uzura din beton asfaltic BA 16, incadrarea sistemului rutier al partii carosabile cu borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, montare borduri prefabricate pentru trotuare, montare gura de scurgere nou, montare rigole PEHD. Lucrarile se vor executa conform Caietului de sarcini, Centralizatorului pe obiectiv si categorii de lucrari, Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari care fac parte integranta din acesta documentatie. Valoarea totala estimata a contractului, este de 625.807,26 lei fara TVA Aceasta cuprinde: - 625.807,26 lei fara TVA - valoarea estimata pentru executia lucrarilor - 0 lei fara TVA - contravaloarea lucrarilor diverse si neprevazute.