

Lucrari la instalatia electrica de joasa tensiune

I.D.: 44834074

Data publicarii	11.12.19	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	14.625,00 RON - 14.625,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: RASPUNS LA INVITATIE-Inlocuire tablou electric trifazic 380 V: A.TABLOU ELECTRIC de distributie 1.Demontare tablou electric trifazic de distributie echipat cu 2 coloane electrice trifazice si demontare circuite monofazice 7(circuite) 2.Procurare si instalare tablou electric trifazic echipat cu disjunctoare automate trifazate de 32 A(2 buc.) si disjunctoare automate de 16A si 20 A(7 buc) 3.Montare si instalare disjunctoare automate trifazice de 32A pentru coloanele trifazice; 4.Montare si instalare disjunctoare automate monofazate de 16A(4 buc) pentru iluminatul artificial respectiv 20A (3 buc.) pentru circuitele de priza monofazica 5.Conectare coloane electrice trifazice la disjunctoarele automate respectiv circuitele monofazice la disjunctoarele automate bipolare 6.Etichetarea circuitelor din tabloul electric de distributie 7.Punerea sub tensiune a tabloului electric trifazic de distributie si verificarea echipamentelor in sarcina Total costuri(materiale+manopera) 1865 lei/tablou x 5 buc.=9325 lei B.TABLOU ELECTRIC de distributie 1.Demontare tablou electric trifazic de distributie echipat cu 2 coloane electrice trifazice si demontare circuite monofazice (14 circuite) 2.Procurare si instalare tablou electric trifazic echipat cu disjunctoare automate trifazate de 32 A(2 buc.) si disjunctoare automate de 16A si 20 A(14 buc) 3.Procurare si instalare separator de sarcina pentru tabloul electric de distributie 4.Montare si instalare disjunctoare automate trif
