
Lucrari sapatura si readucere teren la starea initiala, aferente lucrarii "Modernizare PTZ0065 si LEA 0,4 kV din zona Campina, jud. Prahova"

I.D.: 53079236

Data publicarii	31.12.20	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.01.21	Pretul estimativ:	336.464,94 RON - 336.464,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrari de sapatura sant pentru pozare LES 20 kV + pozare LES 0,4 KV, realizare fundatii PTAB si aducere teren la starea initiala. Sapatura manuala: 616.76mc - foraj orizontal: 240 m - spargere si desfacere beton: 159 mc - decaparea de imbracaminti: 795 mp - sprijiniri de maluri: 160mp - instalare tevi: 260 m - compactare cu maiul: 320 mc - refacere trotuar: 1600mp - semanare gazon: 100mp - umplutura pamant: 127,04 mc - umplutura compactata: 327,06 mc - transport rutier: 867,42 t - transportul materialelor cu lopata: 5,5 t - transport utilaj dus-intors: 8 buc
