

Executie lucrari pentru "Conservare, restaurare, consolidare (dupa caz) si punere în valoare a Monumentului Eroilor Comuna Cornu, judet Prahova "

I.D.: 30265101

Data
publicarii

20.08.18

Coduri CPV

45454100-5

Pretul
estimativ:

662.120,37 RON

Descriere: Investitia ce urmeaza a fi realizata se afla în intravilanul comunei Cornu, drumul judetean DJ205G-Bulevardul Eroilor, în parcul localitatii. Restaurarea Monumentului Eroilor face parte integrate din strategia de dezvoltare 2014-2020, iar în acest sens a fost prezentata ideea de proiect - Fisa de Proiect nr. 7 prin care se doreste restaurarea Monumentului, dar si modernizarea infrastructurii de acces la monument (rampe, reabilitarea aleilor pavate, covora?e florale etc.) Amplasamentul investitiei este în proprietatea comunei Cornu, cu nr de intabulare 20658. Suprafata aferenta platformei de beton este de 145,35 mp. În prezent fatadele monumentului placate cu piatra calcaroasa prezinta degradari puternice, degradari identificate sub forma de atac biologic-bio crusta, depuneri de saruri solubile recristalizate, cruste mixte bio-minerale, pitting, crusta mixta oxidica. Degradarile mai proeminente sunt în zona celor doua volume ale bazei. Se propune restaurarea, consolidarea si punerea în valoare a monumentului Eroilor conform scenariului nr. 1 din SF, respectiv: Sunt prevazute urmatoarele tipuri de lucrari: a. Refacerea stereotomiei pardoselii monumentului b. Realizare jardiniere c. Refacerea placarii monumentului pâna la cota +3.40 m d. Restaurarea monumentului între cota +3.40-13.66 m e. Restaurare elemente metalice - panouri comemorative f. Iluminat arhitectural g. Amenajare peisagera Componente artistice: Piatra • Refacere si replacare monument; • Biocidarea suprafetelor; • Desprafuirea suprafetelor; • îndepartarea si stabilizarea sarurilor; • Tratarea fisurilor; • Tratament de hidrofugare. Metal • Tratament de curatare; • Aplicarea de straturi de protectie. Pardoseala exterioara - platforma si rampa • Desfacere strat existent; • Refacerea integrala a stratului suport si a finisajului. Pardoseala exterioara - alee pietonala • Desfacere strat existent; • Refacerea integrala a stratului suport si a finisajului, • Introducerea a câte patru trepte pe laturile scurte. Portal • Montarea de cârlige pentru amplasarea temporara a unui steag. Cârligele se monteaza la intradosul arcului si pe baza monumentului. • Nu se fac interventii asupra sistemului structural care sa influenteze comportarea de ansamblu. Amenajare peisagera • Covora?e florale