

Secțiuni de intervenție la plutitori pe cursurile de apă administrate de Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa - Etapa 1

I.D.: 77033852

Documente participare:

- Caiet de sarcini Plutitori.pdf
- Draft Contract Plutitori.pdf
- Formulare .doc
- Autorizatie construire Plutitori.pdf
- 3.ODOREU CAIETE DE SARCINI.pdf
- FisaDate_DF1167930.pdf
- 1.ODOREU Memoriu tehnic.pdf
- 2.ODOREU Breviar de calcul.pdf
- 4.ODOREU Dezice fara valori.pdf
- 5.ODOREU Documentatie SSM.pdf
- 6.ODOREU Anexe.pdf
- 7. ODOREU O.S. ODOREU.pdf
- 1. BECLEAN Memoriu tehnic.pdf
- 2. BECLEAN Breviar de calcul.pdf
- 3. BECLEAN Caiete de sarcini.pdf
- 4. BECLEAN Lista cantitati fara valori.pdf
- 5. BECLEAN Documentatie SSM.pdf
- 6. BECLEAN Anexe.pdf
- 8. BECLEAN Organizare de Santier-Beclean.pdf
- 7. BECLEAN Partea desenata.pdf
- 8 . ODOREU Partea desenata.pdf
- DUAE_CERERE_206338.xml
- Clarificare din oficiu Plutitori.pdf
- ACN clarificare din oficiu ABA Somes Tisa.pdf
- EN1042312.docx

Data publicarii	29.12.22	Coduri CPV	45246000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.02.23	Pretul estimativ:	3.201.762,19 RON - 3.201.762,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul de Secțiuni de intervenție plutitori pe cursurile de apă administrate de Administrația Bazinală de Apă se referă la lucrări care vor fi amplasate pe cursul de apă Someșul Mare în dreptul localității Beclean, județul Bistrița Năsăud și pe cursul de apă Someș în amonte de localitatea Odoreu, județul Satu Mare. Valoarea totala estimată a investiei (fără TVA) - 3201762.19 Lei Secțiunea I - râul Someșul Mare la Beclean, județul Bistrița Năsăud Soluțiile constructive pentru execuția obiectivului sunt: • Consolidare cu gabioane : mal drept L=88 m, mal stâng L=54 m • Consolidare cu gabioane platformă • Epiuri dirijare plutitori L=32 m • Epiuri colectare plutitori L=28 m • Drum pietruit de acces, Platformă din piatră spartă • Cuvă din beton armat Secțiunea IV - râul Someș la Odoreu, județul Satu Mare Soluțiile constructive pentru execuția obiectivului sunt : • Zid de sprijin L=46,60 m • Pontoane plutitoare - 4 bucăți • Drum de acces betonat • Cuvă din beton • Saltea antierozională și rigolă din beton Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor). Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatilor suplimentare, in a 12-a zi inaintea datei limita de depunere a ofertelor.
