

Servicii specializate de cablare structurata

I.D.: 34920751

Data publicarii	29.03.19	Coduri CPV	32412110-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 91.792,69 RON - 91.792,69 RON

Descriere: Servicii specializate de cablare structurata pentru Spitalul municipal Medgidia, constand in: Dulap de perete 15U 600x600mm - 2 buc. Modul cu 4 ventilatoare 19" cu termostat, 140W, 2U - 2 buc. Sir de 7 prize cu intreruptor 19", 1U - 2 buc. Organizator cabluri 19" cu 5 inele mari, 1U - 8 buc. Patchpanel Cat5 24porturi ecranat LSA, 1U, RAL 7035, 19" - 8 buc. Priză Design Cat5 ST 2xRJ45 ecranat LSA, alb, asemănător 9010 - 78 buc. Toolless Keystone Modul Cat.5 RJ45 ecranat - 78 buc. Patchcablu Cat5 ecranat gri RJ45-RJ45 - 256 buc. 24-Port 10/100/1000 + 2x10/100/1000 combo - Smart Plus Switch - 4 buc. Cablu Cat5 F/UTP 4x2xAWG24/1 LSOH, 200 MHz, albastru - 3980 ml. APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack mountable LCD 230V - 2 buc. TUB FLEXIBIL COPEX/ diametru exterior Ø 16mm - 1100 ml Cablu optic 1 x 8 fibre, protecție nemetalică impotriva rozatoarelor, FRNC/LSOH - 50 ml 10/100/1000Base-T to 1000Base-SX Gigabit Converter - 2 buc. Accesorii montaj - 2 buc.; Manopera.- 1 buc. Cost 3.824,70 lei/luna la cursul BNR din data de 28.03.2019, pe 24 luni (rate lunare).
