

Contract de lucrari: proiectare si executie "INFIINTARE RESEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN SATUL INDEPENDENTA, COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL CALARASI"

I.D.: 77180272

Documente participare:

- calcul suprafete-zona studiata-semnat.rtf
- COORDONATE PUNCTE MASURATE-semnat.txt
- DOCUMENTE ELIBERATE-semnat.zip
- memoriu SF_rev2-semnat.pdf
- SF PIESE DESENATE-semnat.zip 1
- SF PIESE DESENATE-semnat.zip
- topo-semnat.pdf
- 2022_INDEPENDENTA_CANALIZARE_CAIET SARCINI-semnat.pdf
- 2022_INDEPENDENTA_CANALIZARE_FORMULARE TERT CA si EXP.SIM-semnat.docx
- 2022_INDEPENDENTA_CANALIZARE_MODEL CONTRACT_PROIECTARE SI EXECUTIE_CLAUZA AJUSTARE 2-semnat.docx
- FisaDate_DF1168652.pdf
- 2022_INDEPENDENTA_CANALIZARE_INSTRUCTIUNI OFERTANTI_rev-semnat.docx
- DUAE_CERERE_207487.xml
- raspuns-semnat.pdf

Data publicarii	10.01.23	Coduri CPV	45232440-8 45252130-8 71322500-6 79933000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	30.01.23	Pretul estimativ:	17.161.089,00 RON - 17.161.089,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin prezentul proiect se propune infiintarea sistemului de canalizare menajera in comuna Independența (formata din satele Independența (reședința), Potcoava și Vișinii), în arealul aferent satului Independența. Sistemul de canalizare propus in satul Independența va descarca apele uzate menajere colectate de la consumatori prin intermediul unei conducte de refulare in statia de epurare nou propusa. Pentru satul Independența s-au propus urmatoarele investitii: • retea de canalizare pentru ape uzate menajere în satul Independența, parte a comunei Independența: Ltotal=11.473 m din PVC SN8, Dn250mm; • statii de pompare ape uzate menajere: 2 buc., amplasate pe teritoriul UAT Independența pentru descarcarea apelor uzate menajere; • conducte de refulare aferente statiilor de pompare: Ltotal=663 m amplasati pe teritoriul UAT Independența, din PEID, PE100, Pn10, cu diametru De125mm. • stație de epurare pentru 2.235 L.E. Pentru realizarea stației de epurare se vor prevedea lucrări conexe pentru asigurarea funcționalității acesteia, după cum urmează: • conductă de branșament din PEID De 110 mm Ltotal=585 m care va asigura necesarul de apă în incinta stației de epurare; • conductă de descărcare a apelor epurate prevăzută din PVC Dn 250 mm, Ltotal=210 m; • gură de descărcare în emisar a apelor epurate. In cadrul acestui studiu de fezabilitate se propune si realizarea rețelei de canalizare menajera cu o lungime de 11.473 m din conducte PVC De 250 mm. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor.
