

**«CONSTRUIRE PODET ACCES PROPRIETATI- SAT ROTUNDA-VALEA VARU, COMUNA CORBENI » - lot.1 «REFACERE DRUM COMUNAL DC 254, SAT OESTII UNGURENI, PUNCT CIMITIRUL RUSILOR, JUDETUL ARGES» si «REFACERE DRUM COMUNAL DC 262, SAT TURBUREA, JUDETUL ARGES» - lot.2**

I.D.: 63322502

Data publicarii 22.11.21 Coduri CPV 45200000-9

Pretul estimativ: 494.728,17 RON - 494.728,17 RON

Descriere: 2. «REFACERE DRUM COMUNAL DC 254, SAT OESTII UNGURENI, PUNCT CIMITIRUL RUSILOR, JUDETUL ARGES» si «REFACERE DRUM COMUNAL DC 262, SAT TURBUREA, JUDETUL ARGES» - lot.2, Prin realizarea lucrarilor de refacere, se asigură conditii minimale de infrastructura rurala si totodata o dezvoltare zonala echilibrata din punct de vedere al retelei de transport rutier. Datorita fenomenelor meteorologice priculoase cazute in ultima an, respectiv 15.06-25.06.2020, o parte dintre drumurile comunale se afla in stare avansata de degradare, accesul fiind ingreunat pentru vehicule si autovehicule, privand cetateni de a putea accede la proprietatile, in special agricole, dar si la o parte dintre gospodarii. In urma acestor fenomene hidrometeorologice s-au depasit capacitatile de transport a albiilor si s-au format unele scurgeri de pe versanti determinand fagase longitudinale si transversale precum si caverne, pe drumurile publice afectate. Drumurile afectate sunt precizate in procesul verbal nr. 1003589 din 29.06.2020 intocmit de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, privind constatarea si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (precipitatii abundente) in localitatea Corbeni in perioada 15.06-25.06.2020, urmare a Raportului operativ elaborat de Primaria Corbeni. Se precizeaza ca au fost avariate drumurile comunale DC 254, DC 262 cu deterioararea platformei drumului cu o latime variabila, ca urmare a unui proces de spalare balast (aprox. 20 cm grosime).. 1. «CONSTRUIRE PODET ACCES PROPRIETATI- SAT ROTUNDA-VALEA VARU, COMUNA CORBENI » - lot.1, In momentul de fata trecerea peste Valea Varu se face pe un podet amenajat din 3 tuburi din beton cu diametrul de 800 mm care nu sunt diemnionate corespunzator, iar cand ploua torential acestea se infunda si apa trece peste ele blocund accesul oamenilor la prorietaati. Avand in vedere ca podetul a fost amenajat necorespunzator, el a fost afectat de precipitatiile cazute in perioada 15.06.2020 - 25.06.2020, nu a mai putu prelua debitul de apa venit pe aceasta vale si a fost infundat este necesara o interventie majora in acea zona, deoarece atunci cand vor veni precipitatii abundente nu se mai poate asigura accesul la aceste proprietati si exista riscul ca propirtatile aflata aproape de vale sa fie inundate. Pentru asigurarea unei trecerii in siguranta peste aceasta vale este necesar a se executa urmatoarele lucrari: Construirea unui podet aval de cel amenajat necorespunzator; Amenajarea albiei prin protejare cu saltea din gabioane, zid de sprijin din gabioane si praguri de fund; Amenajarea rampelor si drumurilor de acces la podet. Lucrarile vor contribui la diminuarea tendintelor de declin social si economic, la imbunatatirea nivelului de trai in zonele rurale precum si stoparea fenomenului de depopulare. Realizarea investitiei, are ca obiectiv asigurarea conditiilor de trafic corespunzator. Prin implementarea acestui proiect se va facilita accesul in sat Rotunda, DC 297, pe Valea lui Varu, DC 297, a autovehiculelor de orice tonaj sau gabarit (salvare, pompieri, autovehicule speciale, etc.) precum si circulatia pietonala in conditii de siguranta si confort. Scopul realizarii lucrarilor de refacere, este de a elimina efectele calamitatilor produse la drumurile existente cauza a factorilor de risc naturali..