
„Lucrări de întreținere și reparații linii CF (preț inclus material, manoperă și utilaje): Linia 605 Nicolina - Ungheni, Linia 23 CL Cristesti Jijia"

I.D.: 95216697

Data publicarii 29.03.24

Coduri CPV 45234116-2

Pretul estimativ: 1.904.679,23 RON - 1.904.679,23 RON

Descriere: In conformitate cu documentatia de atribuire si Caietul de sarcini, pentru consolidarea liniei in vederea redeschiderii, se vor executa în principal următoarele lucrări: scoaterea materialului de balastare pana la talpa traverselor si sub talpa traverselor; ciuruirea manuala a materialului de balastare; inlocuirea traverselor speciale de lemn L=2,80m cu traverse lemn speciale si traverse beton T22 placate; manipulari de materiale care se introduc în cale și care se scot din cale în stație și pe amplasament lucrare; transportul materialului rezultat din sapatura si ciuruire; buraje tehnologice; transportul materialelor care se introduc / scot din cale, profilarea prismului de balast, stivuirea traverselor. Executarea lucrărilor vor fi realizate de catre personal calificat din cadrul societătilor specializate, autorizate si agrementate de catre AFER, conform Ordinului nr.290/2000.
