
Servicii dirigentie santier- Asfaltare drum DC318 Codreni, L=0,664 km, în com. Morărești, jud. Argeș

I.D.: 68871472

Data publicarii	06.05.22	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.600,00 RON - 2.600,00 RON

Descriere: Servicii de dirigentie de santier pentru lucrari de drumuri pentru obiectivul de investiție „Asfaltare drum DC318 Codreni, L=0,664 km, în comuna Morărești, județul Argeș”. Proiectul constă în aplicarea unei îmbrăcăminți bituminoase ușoare (I.B.U.) peste fundația existentă a drumului completată și reprofilată pe un sector din drumul comunal DC 318 în lungime de 664,00 m, drum ce are originea în DN 7 km 151+670 și face legătura cu satul Codreni al comunei Morărești, județul Argeș. Se va rezolva inclusiv amenajarea dispozitivelor de scurgerea apelor pluviale. Asfaltarea drumului este prevăzută pe traseul existent, cu raze de racordare conform STAS 863/85 pentru o viteză de proiectare de 30 km/h. - Lungime drum: 0,664 km; - Lățime platformă: 7,00 - 9,00 m; - Lățime parte carosabilă: 4,00 m; - Lățime acostamente: 0,50 - 1,00 m; - Număr benzi de circulație: 1; - Categoria de importanță: C; - Viteza de proiectare: 30 km/h; - Platforme de încrucișare: 3 buc. Sistem rutier proiectat: - Zestre existentă: balast; - Scarificare, reprofilare și completare cu min. 30 cm balast; - Strat de bază din piatră spartă: 13 cm; - Covor asfaltic din BAPC 16: 6 cm. Siguranța circulației: Constă în amplasarea semnelor de avertizare și reglementare montate pe stâlpi (semnalizare verticală) și marcaje orizontale pentru delimitarea părții carosabile.
