

Înfiintare retea canalizare si statie de epurare în comuna Botesti, sat Botesti, sat Nisiporesti, sat Barticesti

I.D.: 5460212

Documente participare:

- 7-370521.zip

Data publicarii	27.02.15	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	11.03.15	Pretul estimativ:	250.000,00 RON

Descriere: Înfiintare retea canalizare si statie de epurare în comuna Botesti, sat Botesti, sat Nisiporesti, sat Barticesti cuprinde: Ob.1. Amenajarea terenului cu suprafata de 2500mp, Ob.2. Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, din care: Ob.2.1. Alimentare cu apa, cu lungimea de 3200 m, Ob.2.2. Alimentare cu energie electrica, Ob.2.3. Sistem telecomunicatii, Ob.3. Drumuri de acces cu suprafata de 250mp, Ob.4. Reteaua de canalizare ape uzate menajere cu lungimea totala de 18000 m si statie de epurare, din care: Ob.4.1. Reteaua de canalizare ape uzate menajere sat Botesti, cu lungimea de 3145 m, Ob.4.2. Reteaua de canalizare ape uzate menajere sat Barticesti, cu lungimea de 5280m, Ob.4.3. Reteaua de canalizare ape uzate menajere sat Nisiporesti, cu lungimea de 9575 m, Ob.4.4. Statie pompare ape uzate menajere SPAU 1, sat Botesti, Ob.4.5. Statie pompare ape uzate menajere SPAU 2, sat Botesti, Ob.4.6. Statie pompare ape uzate menajere SPAU 3, sat Nisiporesti, Ob.4.7. Statie pompare ape uzate menajere SPAU 4, sat Barticesti, Ob.4.8. Statia de epurare a apelor uzate dimensionata la debitele de calcul: Q_{uz} zi med=150 m³/zi, cu încadrarea efluentului în prevederile NTPA 001/2002: Ob.4.9. Retea evacuare apa epurata si gura deversare în emisar. Servicii de proiectare conform caietului de sarcini, cu urmatoarele faze: Documentatie Tehnica Autorizare Constructii, Proiect tehnic, Detalii de executie, Verificare tehnica a proiectarii, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor aferente obiectivului de investitii Valoarea estimata fara TVA: 250000 lei, Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute sunt egale cu zero.
