

„CONSTRUIRE GRADINITA CU DOUA SALI DE CLASA IN SATUL BALEASA, COMUNA GAVANESTI, JUDETUL OLT”

I.D.: 16882503

Documente participare:

- 7-398293.zip

Data publicarii	27.12.16	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	12.01.17	Pretul estimativ:	1.420.658,00 RON

Descriere: Construirea unei gradinite in comuna Gavanesti, sat Baleasa, care sa permita desfasurarea unei activitati normale la standardele în vigoare, care sa ofere spatii suficiente pentru desfasurarea unei activitati normale a gradinite si care sa ofere spatii de joaca pentru copii. Cladirea gradinitei are 29,60 m lungime si 13,95 m latime. Aria construita este de 362,92 mp si aria desfasurata 362,92 mp. Cladirea are un singur nivel - parter. Înaltimea totala a cladirii este de 8,00 m. Structura de rezisten?a a cladirii este din zidarie portanta de BCA de 35 cm grosime pentru zidurile exterioare ?i 25 respectiv 15 cm grosime pentru zidurile interioare. Alimentare cu apa se va realiza printr-un racord PE ? 32 de la reseaua comunei iar canalizarea interioara se va racorda la un bazin etan? vidanjabil. Instalatia de încalzire interioara va fi cu corpuri statice, radiatoare din tabla de otel achipate cu robineti cu dublu reglaj tur, robinet de retur de colt si dezaerator manual cu surub, cu distributie inferioara din teava de cupru. Se va alimenta de la centrala termica dotata cu cazan cu functionare pe combustibil solid, lemn cu gazeificare cu puterea termica utila 80kw, vas de expansiune închis cu membrana de capacitate 100 litri, filtru dedurizator si cos de fum metalic ? 250 mm H = 10 m. Valoarea estimata rezulta din însumarea urmatoarelor valori din devizul general aferent proiectului, repartizate astfel pe linii bugetare: Cap 1.3 - Cheltuieli cu amenajari pentru proiectia mediului si aducerea la starea initiala 4.089,70 lei Cap. 2 -Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 10.219,72 lei Cap. 4.1 Constructii si instalatii 1.324.803,64 lei Cap. 4.4: Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice: 51.912,90 lei Cap. 5.1 Organizare de ?antier -29.632,20 lei Total valoare estimata: 1.420.658,16 lei FARA TVA