

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA CIRTISOARA, JUDETUL SIBIU

I.D.: 88578123

Documente participare:

- 1. Proiect tehnic -parte scrisa-semnat.pdf
- 2. Proiect tehnic - parte desenata-semnat.pdf
- 2.1 Formulare-semnat.docx
- FisaDate_DF1194741.pdf
- 4. Autorizatie de construire-semnat.pdf
- 3. CERTIFICAT DE URBANISM AVIZE-semnat.pdf
- 6. Studiu topografic-semnat.pdf
- 8. Draft contract executie-semnat.doc
- CAIET DE SARCINI -semnat.pdf
- DUAE_CERERE_245380.xml
- EN1050974.docx
- 0. RASPUNS CONSOLIDAT.pdf

Data publicarii	27.10.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.11.23	Pretul estimativ:	5.565.698,00 RON - 5.565.698,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul principal al contractului este execuția lucrărilor privind proiectul de investiții: "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA CIRTISOARA, JUDETUL SIBIU". In prezenta documentatie va fi tratat drumul comunal DC48:DJ105P- lim.com. Cîrtisoara pentru modernizare si drumurile national DN7C, judetean DJ105P pe teritoriul localitatii Cirtisoara pentru amenajarea trotuarelor. Drumul comunal DC48 are ca punct de plecare drumul judetean DJ105H în localitatea Cîrtisoara și asigură legătura cu localitatea Cirtisoara pana la drumul judetean DJ105P. Lungimea sectorului tratat este de 3450 m cuprins între km 2+950 – km 6+400. Structura rutieră a drumului existent este formată dintr-un strat de 15-30 cm umplutura urmata de pietriș cu nisip. Drumul comunal prezintă defecțiuni ale părții carosabile sub formă de gropi și denivelări iar acostamentele sunt neîntreținute. Platforma drumului are lățimea de 5,00 cu partea carosabila este de 4,00 m. Lipsa dispozitivelor de scurgere în lungul drumului, a pantelor transversale ale platformei a dus la imposibilitatea colectarii apelor de suprafata, în perioadele ploioase apa bălînd pe platforma drumului. Acest lucru face ca drumul comunal să fie mai greu accesibil chiar și pe perioade uscate, datorită denivelărilor formate în timp. Pe drumul national DN7C si drumul judetean DJ105P exista trotuare pe sectoare limitate realizate haotic. . Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții Lungime drum proiectat 3450 m Lățime parte carosabilă 5,50 m Lungime trotuare 4758 m Lățime trotuar 1,00 m Proiectul va fi finanțat prin PNI – Programul Anghel Saligny SI BUGETUL LOCAL AL COMUNEI CARTISOARA, JUDETUL SIBIU. Valoarea fără TVA, estimata a lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie este de 5.565.698,09 lei, suma formată din urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli: 4.1 Construcții și instalații 5.483.446,40 4.1.1 Pentru care exista standarde de cost 3.999.503,45 4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 1.483.942,95 5.1 Organizare de șantier 82.251,69 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 54.834,46 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 27.417,23 TOTAL (lei fără TVA) 5.565.698,09