

Proiectare si executie lucrari de modernizare a infrastructurii secundare de irigatii in cadrul proiectului: "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII APARTINÂND PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP2 AFERENT O.U.A.I. BĂDĂLAN - GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI"

I.D.: 58394134

Documente participare:

- 1. Documentatie atribuire -Formulare Badalan.pdf
- 2. Caiet de sarcini Badalan.pdf
- 3. Certificat urbanism Badalan.pdf
- 4.1 DALI partea scrisa Badalan.pdf
- 4.2 DALI partea desenata Badalan.pdf
- 5. Expertiza tehnica Badalan.pdf
- 6. Studiu topo Badalan.pdf
- 7. Grafic investitie actualizat Badalan.pdf
- FisaDate_DF1117143.pdf
- DUAE_CERERE_126375.xml

Data publicarii	30.06.21	Coduri CPV	45232120-9 43323000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	16.07.21	Pretul estimativ:	4.444.526,22 RON - 4.444.526,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie: "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII APARTINÂND PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP2 AFERENT O.U.A.I. BĂDĂLAN - GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI" SPP 2 deservește terenurile Plotului SPP 2, situate pe raza teritorială a localității Galați zona Bădălan, pe o suprafață brută de 2185ha și o suprafață netă de 2176ha. S-a prevăzut înlocuirea tronsoanelor de plecare din SPP, conducta CS1 și conducta secundara CS2. Se impune reechiparea cu (6+2) pompe noi cu ax vertical și înlocuirea vanelor de separație, compensatorilor de montaj, clapetelor de sens, a grătarelor și a sitelor cu un grătare dese cu acționare manuală, precum și realizarea unui nou sistem de automatizare cu protecții și blocaje. Se prevede realizarea unei noi instalații de aerisire / deaerisire. Se va monta un debitmetru electromagnetic. Sunt necesare lucrări de reabilitare a tencuielii planșeele și a cuvelor stației de pompare; lucrări de desfacere refacere a tencuielilor, vopsitorii, refacerea terasei, hidroizolației și înlocuirea ferestrelor la cladire SPP 2- Gospodăria electrică; realizarea unui gard nou din panouri bordurate cu porți noi de acces; lucrări de sistematizare verticală, drum de acces trotuare și platformă tehnologică; lucrări de reparatii tencuieli, zugrăveli, refacerea învelitorii, jgheburii și burlane și se vor înlocui ferestre și usile la clădirea aferentă personalului de operare. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire - in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul minim de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile.
