
CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE, TRIFAZARE LEA JT IN LOC.OAR ZONA PTA 4976 SI PTA 4978

I.D.: 23575950

Data publicarii	31.10.17	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	676.268,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare trifazate izolate torsadat pe o lungime totala de 9990 ml Se vor inlocui un numar de 28 stalpi Se vor indrepta un numar de 44 de stalpi Se monteaza un numar de 7 cutii de selectivitate Se monteaza un numar de 2 cutii de separare zone de post Se vor monta un numar de 35 de cutii derivatie bransament Se demonteaza reseaua existenta cu conductoare de Al. Se monteaza un numar de 37 prize de legare la pamant. Se monteaza un numar de 10 descarcati Se monteaza un numar de 27 seturi de DPSF Se releaga un numar de 410 bransamente Inscriptiune de identificare si de avertizare la toate echipamentele unde se lucreaza.
