

Înlocuirea conductei de apă potabilă DN300OL, DE280 PEHD, amplasată pe Calea Buziașului, tronson cuprins între str. Venus și Matei Millo

I.D.: 105451822

Documente participare:

- Capitolul 1 - Conditii contractuale.rar
- Capitolul 2 C.S.-Specificatii.part1.rar
- Capitolul 2 C.S.-Specificatii.part2.rar
- Capitolul 3 C.S.- Liste de cantitati Preambul Fise tehnice.rar
- Capitolul 4 C.S.-Piese desenate.rar
- Capitolul 5 - Alte documente.rar
- Formulare.doc
- Precizari suplimentare sectiunea III. din fisa de date.docx
- FisaDate_DF1231423.pdf
- DUAE_CERERE_308379.xml

Data publicarii	14.11.24	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.12.24	Pretul estimativ:	3.042.051,48 RON - 3.042.051,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie înlocuirea conductei principale de alimentare cu apă potabilă de pe Calea Buziașului, tronsonul cuprins între str. Venus și str. Matei Millo cu conductă din fontă ductilă conform EN 545/ISO 2531, cu diametrul Dn400 mm, realizarea legăturilor la conductele existente precum și realizarea unui număr de 4 bransamente de apă la imobilele existente pe tronsoanelor mai sus menționate. Lucrări principale: - Rețea de alimentare cu apă din fontă ductilă Dn400mm conform EN 545/ISO 2531, L = 562,0 m; - Rețea de alimentare cu apă din fontă ductilă Dn300mm conform EN 545/ISO 2531, L = 42,0 m; - Rețea de alimentare cu apă din PEID, De225 mm, PE 100, Pn 10 bar, SDR 17, L = 10,0 m; - Rețea de alimentare cu apă din PEID, De125 mm, PE 100, Pn 10 bar, SDR 17, L = 10,0 m; - Rețea de alimentare cu apă din PEID, De110 mm, PE 100, Pn 10 bar, SDR 17, L = 20,0 m; - Conducta racord hidranți din PEID De160 mm, PE 100, Pn 10 bar, SDR 17, L = 16,0 m; - Cămine de vane de forma circulară din beton clasa C25/30 și capace carosabile - 5 buc - Camine de bransament D800 din PEID rigidizat cu nervuri, complet echipate - 4 buc; - Hidranți de incendiu, supraterani, Dn 150 mm - 4 buc; - Conducte de bransament, PEID, D63 mm, PE 100, Pn 10 bar, SDR 17, L = 40,0 m; Contractul include: a) Lucrări de construcție. b) Testare și punere în funcțiune. c) Remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție. Contractul rămâne valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Contractul se compune din perioada de execuție a lucrărilor care este de 6 de luni de la data de începere notificată în ordinul de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Termenul limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări: a 5 -a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea Contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit, respectiv 9 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.