

---

## PROIECTARE SI EXECUTIE HALA METALICA GAGENI

I.D.: 99290097

---

Data publicarii	25.06.24	Coduri CPV	45223210-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 798.140,21 RON - 798.140,21 RON

---

Descriere: Proiectare si executie hala metalica Gageni. Construirea halei de depozitare cu parter cu urmatoarele caracteristici: -Suprafata construita=319,10 mp, -Suprafata desfasurata=319,10 mp. Constructia va avea fundatii izolate din beton armat la adancimea necesara de inghet si pe teren bun de fundare conform studiului geotehnic executat la fata locului. Constructia va avea structura supraterana din stalpi si ferme metalice. Inchiderile exterioare se vor efectua cu panouri sandwich de 8 cm. Pardoseli: - Gresie trafic - G.S.; - Parchet - birou; Pereți interiori: - Gips-carton si zugraveli lavabile albe. Tamplarie exterioara: -Tamplarie din structura PVC - gri, cu geam low-emission tripan; Pereți exteriori: -Panouri sandwich de 8 cm. Constructia va avea invelitoarea din panouri sandwich de 10 cm. Restul detaliilor privind executia lucrarilor vor fi prinse in proiectul tehnic de executie. Lucrarile care se vor efectua in baza proiectului. Constructia va fi executata în conformitate cu cerințele de calitate prevăzute în Legea 10/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare.

---