
MONTAJ SISTEM DE PRODUCERE APA CALDA INSTALATIE INCALZIRE CTA BLOC OPERATOR ETAJ 2

I.D.: 70978530

Data publicarii 05.07.22

Coduri CPV 45232141-2

Pretul estimativ: 13.890,00 RON - 13.890,00 RON

Descriere: CENTRALA ELECTRICA: 3 buc • PUTERE UTILA MAXIMA CENTRALA TERMICA ELECTRICA kW : 24 kW; • TENSIUNE DE ALIMENTARE CENTRALA TERMICA ELECTRICA : 3 x 380 V; • RANDAMENT NOMINAL: 99,5 %; • PUTERE UTILA MINIMA: 12 kW; • PRESIUNE MAX INCALZIRE: 3 bar; • REGLARE TEMPERATURA INCALZIRE: 30/85; • PUTERE ELECTRICA CONSUMATA: 4 x 6 kW; • COMBUSTIBIL: electricitate; • GRAD PROTECTIE ELECTRICA: IP 40; • INALTIME CENTRALA TERMICA ELECTRICA: 740 mm; • LATIME CENTRALA TERMICA ELECTRICA: 410 mm; • ADANCIME CENTRALA TERMICA ELECTRICA: 240 mm; • GREUTATE CENTRALA TERMICA ELECTRICA: 34 k
Achizitia celor 3 centrale contine transport, montaj si material marunt VAS DE EXPANSIUNE 80 LITRI - 1 buc
