

Modernizare/ Infiintare trotuare, parcari, alveole, rigole pentru strada Primaverii si strada Prelungirea Primaverii

I.D.: 72262407

Data publicarii	18.08.22	Coduri CPV	45233161-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.637.915,31 RON - 3.637.915,31 RON

Descriere: Prin implementarea acestui proiect, COMUNA BORDUȘANI, va realiza din fonduri proprii următoarele: - Suprafața construită trotuare - 10 760 m2 (cuprinde suprafața aleilor pietonale ce se amenajează) - lungimea troatoarului - partea stanga - 3089 m, iar pe partea dreapta - 5143 m - Suprafața construită stații de autobuz- 812 m2 (cuprinde suprafața stațiilor de autobuz și spațiilor de parcare ce se amenajează). Trotuarele vor fi amplasate în afara amprizei drumului comunal DC8 situate între limitele de proprietate și santurile existente ale drumului. Construcția acestor lucrări a rezultat ca o necesitate pentru circulația pietonilor să se realizeze în siguranță, fără ca aceștia să mai fie nevoiți să circule la marginea părții carosabile cu risc crescut de accidente. Trotuarele asigură legătura cu diverse instituții din localitate (școală, grădiniță, primărie, agenți economici), cu stațiile de autobuz nou create, cât și cu trecerile de pietoni amplasate în vecinătatea acestora. Acestea au o lățime utilă de 1.20m între borduri, fiind încadrate cu borduri 10x15cm, lățimea totală fiind de 1.40m (1.20m + 2x0.10m=1.40m) în conformitate cu profilul transversal tip atasat prezentei documentații. - Pavele din beton de 6 cm grosime destinate circulației pietonale - 5cm strat de nisip - 10 cm strat superior de fundație din beton clasă C16/20 - 15 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1 - 25 cm decapare pământ vegetal Trotuarele vor fi încadrate cu borduri (10x15cm) de beton clasă C30/37. Panta transversală a trotuarelor va fi de 2.00% către santurile existente aferente drumului
