

## BK Dorsten Sanierung Geb. 9 - Vorgehängte hinterlüftete **Fassaden**

I.D.: 90128393

Coduri CPV 45443000 01.12.23 Data publicarii Termenul 16.01.24 limita pentru depunere:

Descriere: Die Fassaden des Gebäudes 9 des Paul-Spiegel-Berufskollegs in Dorsten werden energetisch saniert und erhalten eine Metallvorhangfassade. Die Metallvorhangfassade wird an der Süd- und Westseite des Gebäudes mit einer Pfosten-Riegelfassade und bunten Glaseinsetzen aufgelockert. Das Berufskolleg Logo ist im entsprechenden Größenverhältnis an der Nordseite im oberen Bereich der Fassade platziert. Leistungsumfang - ca. 1.770 m² Untergrund Herrichten - ca. 760 m Konsolen horizontal U- / L-förmig - ca. 3.980 m Tragprofile vertikal (Fugenbereich) - ca. 240 m Tragprofile horizontal als Wechsel - ca. 1.770 m² Ausgleichskonstruktion - ca. 570 m Brandsperre horizontal - ca. 1.770 m² Mineralfaser-Wärmedämmung 120mm, wlg. 035 - ca. 120 m² Mineralfaser-Wärmedämmung 80mm, wlg.025 - ca. 1.770 m<sup>2</sup> Mineralfaser-Wärmedämmung als Stopfdämmung - ca. 900 m Mineralfaser-Wärmedämmung Mehraufwand Fens - ca. 1.770 m² Winddichtung, Wärmedämmung - ca. 1.770 m² Fassadenbekleidung - ca. 1.000 m Fassadenbekleidung Schrägzuschnitte - ca. 280 m Fassadenbekleidung Ackausbildung Außen - ca. 120 m Fassadenbekleidung Ackausbildung Innen - ca. 110 m Fassadenbekleidung Randber. erh. Windlast - ca. 110 m Fassadenbekleidung Eckber. erh. Windlast - ca. 1.990 m Fassadenbekleidung Vertikalfugen - ca. 100 m Fassadenbekleidung Abschluss Attika - ca. 150 m Fassadenbekleidung Fensteranschluss Sturzbereich - ca. 100 m Fassadenbekleidung Fensteranschluss Sturzbereich mit Raffstore - ca. 240 m Fassadenbekleidung Fensteranschluss Leibung - ca. 230 m Fassadenbekleidung Außenfensterbank - ca. 100 m Fassadenbekleidung Abschluss Sockelbereich - ca. 1.770 m² Fassadenbekleidung Reinigung Weitere Details entnehmen Sie bitte den Leistungsverzeichnis. Nebenangebote sind nicht zugelassen.