
Lucrari de montare si demontare structura metalica, pentru iluminat in Parcul D. Ghica

I.D.: 52951279

Data publicarii	21.12.20	Coduri CPV	45340000-2 45421160-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 4.800,00 RON - 4.800,00 RON

Descriere: Se doreste achizitionarea lucrarilor de montare si demontare structura metalica din otel laminat , in vederea instalarii de echipamente - cabluri luminoase cu leduri. Componente: - centrul - cadru dreptunghiular de 2x2x2,5 m, realizat din teava rectangulara 100 x 100 x 4 mm, teava rotunda O 64 mm, L= 5 m; - exteriorul - 10 stalpi teava rotunda O 64 mm, L= 5,5 m fixatti in suporti metalici incastrati in beton Obs: Tevile rotunde pentru constructii O 64x4 mm au caracteristici tehnice specifice pentru astfel de constructie, prezinta durabilitate in timp , rezistand la deformarea mecanica si la diferente de temperatura. Prinderea componentelor se face cu sufe (cabluri) metalice .
