

REFACEREA DRUMURILOR SI MAL DREPT PARAU ARGINTUL AFECTATE DE CALAMITATI NATURALE IUNIE 2020 IN COMUNA COTESTI, JUDETUL VRANCEA

I.D.: 58316661

Data publicarii	28.06.21	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	863.869,87 RON - 863.869,87 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: 1. Categoria de produse/servicii/lucrări: Lucrari de reparare a drumurilor . 2. Codul de clasificare CPV: - 45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) 3. Valoarea achiziției estimativă: 863.869,87 lei fara TVA (853.869,87 lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului si 10.000 lei - bugetul local), din care valoarea lei fiind compusa din: Cap. 4.1 Construcții și instalații : 853.869,87 lei fara TVA(buget de stat) Cap. 5.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 10.000 fara TVA(buget local) Durata contractului de executie este de 6 luni. Strazile propuse pentru balastare sunt drumuri secundare conform Ord. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea drumurilor in localitatile rurale. Sat Cotesti - Strada Magnoliei -1.500 mp - Strada Vadului -1.150 mp - Strada Cucului - 1.187 mp Sat Budesti - Strada Matului - 1.962 mp - Strada Malinului - 1.100 mp - Strada Primaverii - 1.086 mp - Strada Socului - 235 mp - Strada Linistei - 1.800 mp - Strada Zefirului - 775 mp Sat Valea Cotesti - Strada Aurora - 1.500 mp • Suprafata totala propusa pentru balastare de 12.295 mp, la care se adauga 2800 mp albie regularizata si decolmatata. • Lungimea totala santurilor propuse pentru betonare 2.290 m - Strada Malinului - 760 m - Strada Matului - 1413 m - Strada Primaverii - 117 m Pentru evacuarea apelor au fost prevazute executia de podete transversale tubulare (tip premo) , podete laterale tubulare (tip premo) si camere de cadere pentru evitarea colmatarii: - Strada Malinului - 7,50 m lungime, 800(mm) diametru si 2 bucati camere de cadere Lucrari de sprijin se vor realiza pe malul drept al paraului Argintul (Strada Cenusari). Sprijinirile vor fi elastice - din gabioane sau sei elastice - ziduri de sprijin sub forma de T intors din beton armat . Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile pana la depunerea ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor este de 6 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.