
Pereere santuri de scurgere in localitatea Corunca jud. Mures

I.D.: 37944889

Data publicarii	20.08.19	Coduri CPV	45262300-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 482.477,00 RON - 482.477,00 RON

Descriere: Se solicita executarea de lucrari conform proiectului tehnic: 1) Pereere santuri cu beton tip 1 turnat monolit b=0.80m h=variabil L=184m 2) Pereere santuri cu beton tip 2 turnat monolit b=0.80m h=0.50m L= 187m 3) Pereere santuri cu beton tip 3 turnat monolit b=0.350m h=0.30m L=159m 4) Se vor inlocui podetele la accese - 21 buc 5) In vederea amenajarii zonei centrale a localitatii si amenajarea unor spatii de parcare in fata scolii generale se vor realiza tronsoane de canalizare pluviala L= 132m 6) Se vor executa trotuare pietonale la marginea carosabilului strazii Toldalagi 7) Se vor monta parapeti pietonali in vederea cresterii sigurantei pietonilor 8) Se vor monta stalpi ornamentali din fier 9) Racordul la podetul existent din dreptul pozitiei km. 0+535 se va face cu gratar metalic 10) Se vor reface timpanele la podetul existent din dreptul pozitiei km: 1+070.
