
CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE LES 6KV IN MUNICIPIUL SATU MARE STATIA SM2, ZONA PT 1113 SPITAL

I.D.: 23575963

Data publicarii	31.10.17	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	719.766,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Montare cablu 20 kV tip 3x A2X(FL)S2Y 1x150/25 mmp.), pe lungime de 1761 m. Montare fibra optica cu 24 fibre antirozatoare, in lungime de 1,761 km, pe traseul LES 6 kV proiectat. LES 6 kV existent cu cablu 2x (3x150 mmp.) de tip ACHPbY, ACYSEAbY intre Statia SM2 si PTZ 1113 Spital (L ~ 1050 m.), respectiv cu cablu tip ACHPbY, ACYSEAbY 3x150 mmp. intre PTZ 1113 Spital si PTZ 1086 Dr. Carei 1, (L ~ 450 m.), intre PTZ 1086 Dr. Carei 1 si PTZ 1166 Dr. Carei 2 (L ~ 180 m.) si intre PTZ 1166 Dr. Carei 2 si PA 1010 Micro 16 (L ~ 300 m.), se va dezafecta.
